

Приложения А1-А4
к Приказу Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627,
Приложения А1-А4
к Приказу Комитета социального обеспечения
Курской области от 03.09.2015 г. № 243
(в ред. приказа от 18.08.2016 г. № 247)

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель
Курской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

Директор ОКОУ «Льговская школа-интернат»

М.П.  А.Б. Дюкарев
2023 г.

М.П.  Н.В. Сотникова
2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) (актуализированная редакция)

Здание учебного корпуса школы ОКОУ «Льговская школа-интернат»
(литера А), общей площадью 903,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Курская область, г.Льгов, Красная площадь, д.8
Наименование объекта, адрес

Курская область, Льговский район, город Льгов
2023 год

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№ п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собствен- ности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Испол- нитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>раздел 2 – объекты образования</i>										
1.	Здание учебного корпуса школы ОКОУ «ЛЬГОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» литеры А, общей площадью 903,7 кв.м.	307750, Курская область, г. Льгов, Красная площадь, д.8	2/1	Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОКОУ «Льговская школа-интернат»)	Государственная	Министерство образования и науки Курской области	осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования,	1) несовершеннолетние граждане, нуждающиеся в социальной поддержке государства; 2) несовершеннолетние граждане, имеющие недостатки	К, О, С, Г, У	Да

							оказание психолого-педагогической, коррекционной, медицинской, социальной помощи, связанной с предоставлением образования	в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий; 3) родители и законные представители (опекуны, приемные родители) вышеперечисленных несовершеннолетних граждан		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел – объекты образования

3 раздел – объекты социальной защиты населения

4 раздел – объекты физической культуры и спорта

5 раздел – объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел – объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

11- занятость

12- МСЭ

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№№ п/п	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на Карте доступности
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	«Б»	ДУ – доступно- условно	Нуждается в адаптации второй очереди	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуально е решение с ТСР, организационн ые мероприятия	2023-2030 г.г.	ДП-И (О, С, Г, У) и ДЧ-И (К) объект будет признан «доступен полностью избирательно » (в случае соответствия нормативным	Ноябрь 2030 г.		Декабрь 2030г.

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б».

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17.

						требованиям (как досягаемости и безопасности, так и информативн ости и комфорта) по варианту «А» всех 6 функциональ ных зон – но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно- двигательного аппарата (о), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инвалидов с нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с нарушениями умственного развития (у) и «доступен			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						частично избирательно » для инвалидов, передвигающ ихся на кресле- коляске (к) (для них будут организованы специально выделенные пути и места обслуживания , а также специальные участки для их обслуживания – по варианту «Б».			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОКОУ «Льговская
школа-интернат»

Н.В. Сотникова

«09» февраля 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2/1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования – здание учебного корпуса школы (литера А);

1.2. Адрес объекта: Курская область, Льговский район, г.Льгов, Красная площадь, д.8;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа (в т.ч. подземный этаж), 903,7 кв.м;

- часть здания ____ - _____ этажей (или на ____ - _____ этаже), ____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6654 кв.м;

1.4. Год постройки здания (ввода в эксплуатацию) 1917 г., последнего капитального ремонта 2021г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно г., капитального _____ г.;

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

- полное юридическое наименование: Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;

- краткое наименование: ОКОУ «Льговская школа - интернат»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 307750, Курская обл., Льговский район, г.Льгов, Красная площадь, д.8;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление;

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная;

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство образования и науки Курской области;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 305000, Курск, улица Кирова, дом 7, телефон +7 (4712) 70-05-93, официальный сайт: www.komobr46.ru, адрес электронной почты: komobr46@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(По обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- содержание детей;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (п.2.3. Устава).

2.3 Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): все возрастные категории:

- несовершеннолетние граждане, нуждающиеся в социальной поддержке государства;
- несовершеннолетние граждане, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;
- родители и законные представители (опекуны, приемные родители) вышеперечисленных несовершеннолетних граждан.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного

развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность 130 чел. в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Использовать для проезда следующие маршруты пассажирского транспорта до остановки (автобус, маршрутное такси) «ЦУМ» на нечетной стороне ул. Карла Маркса в г.Льгов Льговского района Курской области:

- на автобусе 1 маршрут № 3 «До Автостанции Льгов - центр»;

- на маршрутном такси 2 маршрута: № 2 «До Автостанции Льгов-1» и № 5 «До Автостанции Льгов - центр».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 177 м;

3.2.2 время движения (пешком): 2 минуты;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

Путь к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ», расположенной на нечетной стороне улицы Карла Маркса в г.Льгов Льговского района Курской области осуществляется через наземный пешеходный переход, расположенный через проезжую часть Красной площади. Переход не обозначен дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДД «Пешеходный переход». Данный пешеходный переход не оборудован пешеходным светофором, является не регулируемым со звуковой сигнализацией и таймером обратного отсчета времени (п. 8.5 ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах) (см.фото №№ 147-150, 157-160).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Перепады высот в виде бордюрного камня высотой более 1,5 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствуют бордюрные пандусы, а имеющиеся бордюрные пандусы не отвечают нормативным требованиям ГОСТ Р 52766-2007, п.п.3.6, 5.1.5 – 5.1.8 СП 59.13330.2020, СП 42.13330.2016, СП 136.13330.2012, ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства).

Отсутствуют наземные тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед

пешеходными переходами, не применяется ГОСТ Р 52875-2018 (дорожные тактильные указатели) для обозначения направления движения на сложных для ориентировки слепых открытых участках пространства (см. фото №№ 155, 157).

Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта «ЦУМ» на нечетной стороне ул.Карла Маркса в г.Львов Львовского района Курской области не оборудована остановочными павильонами с местами для отдыха и опорой для спины. Остановка не оборудована и не доступна для МГН (отсутствует линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра), не обеспечивает возможность посадки и высадки пассажиров, пользующихся креслами-колясками. На остановке отсутствует схема движения инвалидов от стоянки /к стоянке общественного транспорта до/от доступного входа на объект (см. фото №№ 153, 154). Остановка не оборудована хорошо читаемой информацией о транспортных маршрутах, возможных препятствиях, в том числе информацией для слепых по азбуке Брайля (п.п. 3.12 - 3.14 Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения Выпуск 2 "Градостроительные требования" (Минстрой РФ, Минсоцзащиты РФ, 1996 г.).

На остановке отсутствуют разметки тактильных путей, в т.ч. тактильные направляющие разметки (идентификация безопасного пути движения вокруг остановки, направляющая полоса к месту посадки, вектор направления перед преодолимыми препятствиями), тактильные предупредительные разметки перед зоной посадки в общественный транспорт (раздел 7 Отраслевой дорожный методический документ (ОДМ) «Методические рекомендации по проектированию элементов обустройства автомобильных дорог, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения»).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (Вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г), ДУ-И (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДЧ-И (О, С, Г), ДУ-И (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У), ВНД-И (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

При обследовании объекта с целью определения уровня его доступности для инвалидов и МГН и доступности предоставляемых на нем услуг были выявлены значимые барьеры (физические, информационные и организационные) для 8 категорий МГН:

- передвигающихся на кресле-коляске (буквенное обозначение «К»);
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях нижних конечностей) (буквенное обозначение «О-н»);
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях верхних конечностей) (буквенное обозначение «О – в»);
- с нарушениями зрения (при полной потере - слепота) (буквенное

обозначение – «С-п»);

- с нарушениями зрения (при частичном нарушении) (буквенное обозначение – «С-ч»);

- с нарушениями слуха (при полной потере – глухота) (буквенное обозначение – «Г-п»);

- с нарушениями слуха (при частичном нарушении) (буквенное обозначение – «Г-ч»);

- с нарушениями умственного развития (буквенное обозначение – «У»).

На объекте были выявлены следующие **основные значимые барьеры** окружающей среды для основных категорий маломобильных граждан:



Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (К):

- высокие пороги, ступени;
- отсутствие поручней, нарушение их высоты;
- неровное покрытие;
- узкие дверные проемы и коридоры;
- отсутствие места для разворота на кресле – коляске в помещении;
- высокое расположение информации.



Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях нижних конечностей) (О-н):

- высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны;
- неровное и скользкое покрытие;
- отсутствие поручней.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях верхних конечностей) (О-в):

- трудности в открывании / закрывании дверей;
- трудности в пользовании выключателями, кранами;
- иные ограничения действий руками.



Для инвалидов с нарушениями зрения (при полной потере – слепота) (С-п):

- преграды на пути движения (стойки, двери и пр.) без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой);

- ступени, особенно разной геометрии, без тактильного обозначения;
- отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей;

- отсутствие поручней, иных направляющих;

- неорганизованность доступа на объект и места ожидания собаки-проводника;

- отсутствие дублирующей информации при чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях.



Для инвалидов с нарушениями зрения (при частичном нарушении зрения) (С-ч):

- отсутствие цветовой и контрастной информации и указателей;
- использование знаков, текстовой и графической информации недостаточных размеров;
- наличие препятствий и преград на пути движения без достаточной (по размеру, цвету и контрасту) информационной поддержки;
- недостаточная освещенность мест и путей движения.



Для инвалидов с нарушениями слуха (при полной потере – глухота) (Г-п):

- отсутствие и недостаточность зрительной информации;
- иные информационные барьеры и отсутствие дублирующей световой информации при чрезвычайных ситуациях.



Для инвалидов с нарушениями слуха (при частичном нарушении слуха) (Г-ч):

- отсутствие аудио контура, индукционных петель;
- недостаточность, отсутствие зрительной информации;
- отсутствие звукоусиливающих средств в местах получения услуг и информации.



Для инвалидов с нарушениями умственного развития (У):

- отсутствие (недостаточность) понятной информации, информации на простом языке;
- отсутствие ограждений опасных мест;
- трудности ориентации при неоднозначности информации;
- неорганизованность сопровождения на объекте.

Для всех категорий инвалидов:

- отсутствие (нарушение требований) информации и навигации на объекте для МГН – указателей доступных помещений и путей движения;
- нарушение требований освещенности мест и путей движения;
- отсутствие информации на сайте и информационных носителях на объекте;
- неорганизованность путей эвакуации и информации о чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях;
- отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях;
- некомпетентность персонала по вопросам общения и оказания помощи инвалидам.

В соответствии с Методикой, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 25 декабря 2012 г. № 627

(Таблица 10), установлены следующие критерии оценки доступности:

- ДП-В - доступно полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно;
- ДЧ-В - доступно частично всем;
- ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно;
- ДУ - доступно условно;
- ВНД – временно недоступно;
- Х - не предназначен для посещения инвалидами.

По результатам комплексной оценки состояния доступности основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) в целом **объект признан «доступным условно» (ДУ).**

Решение об условной доступности принято в связи с исполнением следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (Курской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г.Курск, ул.Марата, д.9) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;

- организация на объекте помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (в т.ч. гусеничного подъемника для инвалидов для передвижения инвалидов на кресло-колясках по лестницам внутри здания).

При такой оценке состояния доступности ОСИ проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания невозможно либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

Объект будет считаться условно доступным до принятия решения об обустройстве и его исполнения.

Конвенцией ООН «О правах инвалидов» определены два принципиальных подхода к созданию доступной среды жизнедеятельности.

Первый определен как принцип «универсального дизайна» (вариант «А»), который предусматривает «дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к использованию для всех людей». В полной мере исполнить требования «универсального дизайна» возможно в отношении объектов нового строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также производства новых товаров и услуг.

Второй принцип трактуется Конвенцией ООН «О правах инвалидов» как «разумное приспособление» (вариант «Б»), или «внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным и неоправданным бременем» для общества в целях обеспечения реализации инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН может достигаться двумя путями:

- архитектурно-планировочными решениями и соответствующими ремонтно-строительными работами;
- организационными решениями вопросов предоставления соответствующих социально значимых услуг.

На основании п.4.3 Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. № 798/пр, который в соответствии с действующим законодательством¹ носит обязательный характер, проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;
- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;
- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;
- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

Согласно п.4.5 СП 59.13330.2020 **проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).**

Таким образом, в связи с технической невозможностью обеспечить доступность и удобство для всех категорий инвалидов мест целевого

¹ П. 1 и 4 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 02.07.2013г.); п. 38 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021г. № 815.

назначения (или целевого посещения), наличием на объекте стесненных условий: пространство здания с конструктивными ограничениями, размеры которых не позволяют организовать доступные для всех категорий инвалидов и МГН пути движения и места обслуживания (по ширине межэтажных лестниц 1,2м-1,3м), **принято решение организовать доступность для инвалидов на кресле-коляске на объекте по принципу «разумное приспособление» (вариант «Б»)** - **организовать специально выделенную зону или участок (на 1-м этаже)**, обеспечить предоставление соответствующей услуги (услуг) в иной, альтернативной форме: дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина.

После выполнения всех работ по адаптации **ожидаемый результат** (по состоянию доступности): **ДП-И (О, С, Г, У) и ДЧ-И (К) объект будет признан «доступен полностью избирательно»** (в случае соответствия нормативным требованиям (как достигаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» всех 6 функциональных зон – но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инвалидов с нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с нарушениями умственного развития (у) и **«доступен частично избирательно»** для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (к) (для них будут организованы специально выделенные пути и места обслуживания, а также специальные участки для их обслуживания – по варианту «Б».

Для достижения намеченной доступности на данном объекте необходимо реализовать **План мероприятий («дорожную карту»)**, предусматривающий следующие этапы и соответствующие им виды работ:

Первый этап – неотложные мероприятия – осуществляются, как правило, организационные мероприятия:

- обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания дежурным персоналом помощи инвалидам (принятие соответствующих организационно-распорядительных документов по учреждению, описывающих порядок оказания помощи со стороны персонала маломобильным гражданам на этом объекте – ситуационной помощи, с внесением соответствующих функций и ответственности в должностные инструкции закреплённого за этим персонала; организация обучения персонала оказанию ситуационной помощи; организация информационного обеспечения инвалида и МГН (с учетом нарушений восприятия) (п.3 и 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1309 от 09 ноября 2015 г.);

- организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому или в ином месте получения образовательных услуг инвалида);

- организация предоставления услуг инвалидам дистанционно;
- обращение в администрацию города Льгов Льговского района Курской области с целью оборудования на прилегающей к объекту муниципальной территории места для парковки автотранспортных средств инвалидов и обеспечения безопасных условий движения детей с ограниченными возможностями здоровья через проезжую часть Красной площади (в соответствии с п.6.3.1 ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства» обустроить наземные нерегулируемые пешеходные переходы через проезжую часть Красной площади и согласно ГОСТ Р 52289-2019 обозначить их разметкой по ГОСТ Р 51256-2018 и дорожными знаками по ГОСТ Р 52290-2004, а также техническими средствами визуальной и/или тактильной информации, учитывая требования ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 51261-2017 и ГОСТ Р 52131-2019).

Второй этап – отложенные мероприятия – предусматривает, как правило, создание условий индивидуальной мобильности – для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/«Б»), а для этого планируются:

- приобретение технических средств адаптации (и информации);
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 608 «О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)» (Собрание законодательства Российской Федерации», 2007, № 40, ст. 4798; 2011, № 16, ст. 2294; 2012, № 17, ст. 1992; 2013, № 12, ст. 1319).

Составляя план мероприятий («дорожную карту»), необходимо учитывать детальные рекомендации по обустройству и адаптации объекта, указанные в Приложениях №№ 1-6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ. При этом особое внимание обратить на соблюдение требований соответствующих ГОСТов и свода правил СП 59.13330.2020, утвержденный Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 904/пр, который в соответствии с действующим законодательством² носит

² П. 1 и 4 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 02.07.2013г.); п. 38 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021г. № 815.

обязательный характер.

При пользовании сводом правил СП 59.13330.2020 целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений.

Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническим средством реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2030г.г.

в рамках исполнения государственной программы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области № 777—па 24.10.2013 года (с изменениями на 13 октября 2022 года)

(Указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации – ДП-И (О, С, Г, У) и ДЧ-И (К) объект будет признан «доступен полностью избирательно» (в случае соответствия нормативным требованиям (как досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» всех 6 функциональных зон – но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инвалидов с нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с нарушениями умственного развития (у) и «доступен частично избирательно» для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (к) (для них будут организованы специально выделенные пути и места обслуживания, а также специальные участки для их обслуживания – по варианту «Б».

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.3. Согласование с общественной организацией инвалидов (КОО ООО ВОИ).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ на официальном сайте государственной программы «Доступная среда» - <http://zhit-vmeste.ru> «Учимся жить вместе»
(Наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» января 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2/1 от «24» января 2023 г..

Форма А.3

(Приказ Минтруда России № 627 от 25.12.2012 г,
приказ комитета социального обеспечения
Курской области от 03.09.2015 г. № 243
(в ред. приказа от 18.08.2016 г. № 247)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОКОУ «Льговская
школа-интернат»

Н.В. Сотникова

«23» января 2023 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2/1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования – здание учебного корпуса школы (литера А);

1.2. Адрес объекта: Курская область, Льговский район, г.Льгов, Красная площадь, д.8;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа (в т.ч. подземный этаж), 903,7 кв.м;

- часть здания ___ - _____ этажей (или на ___ - _____ этаже), ___ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6654 кв.м;

1.4. Год постройки здания (ввода в эксплуатацию) 1917 г., последнего капитального ремонта 2021г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно г., капитального _____ г.;

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

- полное юридическое наименование: Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;

- краткое наименование: ОКОУ «Льговская школа - интернат»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 307750, Курская обл., Льговский район, г.Льгов, Красная площадь, д.8;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность): оперативное управление;

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная;

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство образования и науки Курской области;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 305000, Курск, улица Кирова, дом 7, телефон +7 (4712) 70-05-93, официальный сайт: www.komobr46.ru, адрес электронной почты: komobr46@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- содержание детей;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (п.2.3. Устава).

2.3 Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): все возрастные категории:

- несовершеннолетние граждане, нуждающиеся в социальной поддержке государства;
- несовершеннолетние граждане, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;
- родители и законные представители (опекуны, приемные родители) вышеперечисленных несовершеннолетних граждан.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресло-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного

развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность 130 чел. в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Использовать для проезда следующие маршруты пассажирского транспорта до остановки (автобус, маршрутное такси) «ЦУМ» на нечетной стороне ул. Карла Маркса в г.Льгов Льговского района Курской области:

- на автобусе 1 маршрут № 3 «До Автостанции Льгов - центр»;

- на маршрутном такси 2 маршрута: № 2 «До Автостанции Льгов-1» и № 5 «До Автостанции Льгов - центр».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 177 м;

3.2.2 время движения (пешком): 2 минуты;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

Путь к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ», расположенной на нечетной стороне улицы Карла Маркса в г.Льгов Льговского района Курской области осуществляется через наземный пешеходный переход, расположенный через проезжую часть Красной площади. Переход не обозначен дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДД «Пешеходный переход». Данный пешеходный переход не оборудован пешеходным светофором, является не регулируемым со звуковой сигнализацией и таймером обратного отсчета времени (п. 8.5 ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах) (см.фото №№ 147-150, 157-160).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Перепады высот в виде бордюрного камня высотой более 1,5 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствуют бордюрные пандусы, а имеющиеся бордюрные пандусы не отвечают нормативным требованиям ГОСТ Р 52766-2007, п.п.3.6, 5.1.5 – 5.1.8 СП 59.13330.2020, СП 42.13330.2016, СП 136.13330.2012, ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства).

Отсутствуют наземные тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед

пешеходными переходами, не применяется ГОСТ Р 52875-2018 (дорожные тактильные указатели) для обозначения направления движения на сложных для ориентировки слепых открытых участках пространства (см. фото №№ 155, 157).

Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта «ЦУМ» на нечетной стороне ул.Карла Маркса в г.Львов Львовского района Курской области не оборудована остановочными павильонами с местами для отдыха и опорой для спины. Остановка не оборудована и не доступна для МГН (отсутствует линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра), не обеспечивает возможность посадки и высадки пассажиров, пользующихся креслами-колясками. На остановке отсутствует схема движения инвалидов от стоянки /к стоянке общественного транспорта до/от доступного входа на объект (см. фото №№ 153, 154). Остановка не оборудована хорошо читаемой информацией о транспортных маршрутах, возможных препятствиях, в том числе информацией для слепых по азбуке Брайля (п.п. 3.12 - 3.14 Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения Выпуск 2 "Градостроительные требования" (Минстрой РФ, Минсоцзащиты РФ, 1996 г.).

На остановке отсутствуют разметки тактильных путей, в т.ч. тактильные направляющие разметки (идентификация безопасного пути движения вокруг остановки, направляющая полоса к месту посадки, вектор направления перед преодолимыми препятствиями), тактильные предупредительные разметки перед зоной посадки в общественный транспорт (раздел 7 Отраслевой дорожный методический документ (ОДМ) «Методические рекомендации по проектированию элементов обустройства автомобильных дорог, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения»).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

– вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР,

		организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ Харпак Н.А., заместитель
директора по УВР, тел (47140) 2-20-16, e-mail: lgov382@mail.ru
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Форма А.4

(Приказ Минтруда России № 627 от 25.12.2012 г,
приказ комитета социального обеспечения
Курской области от 03.09.2015 г. № 243
(в ред. приказа от 18.08.2016 г. № 247)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОКОУ «Льговская
школа-интернат»

Н.В. Сотникова

«09» февраля 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2/1**

Курская область, город Льгов

Наименование территориального
Образования субъекта Российской
Федерации

«24» января 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования – здание учебного корпуса школы (литера А);

1.2. Адрес объекта: Курская область, Льговский район, г.Льгов, Красная площадь, д.8;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа (в т.ч. подземный этаж), 903,7 кв.м;

- часть здания ___ - _____ этажей (или на ___ - _____ этаже), ___ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6654 кв.м;

1.4. Год постройки здания (ввода в эксплуатацию) 1917 г., последнего капитального ремонта 2021г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно г., капитального _____ г.;

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

- полное юридическое наименование: Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;

- краткое наименование: ОКОУ «Льговская школа - интернат»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 307750, Курская обл.,

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(По обслуживанию населения)*

Дополнительная информация:

Школа-интернат размещена на самостоятельном благоустроенном земельном участке, в двухэтажном кирпичном здании.

На территории выделены три зоны:

- физкультурно-спортивная (спортивная площадка, баскетбольная площадка),
- игровая (игровая зона для учащихся начальных классов),
- хозяйственная (учебно-пришкольный участок).

Количество зданий (объектов) организации – 8 единиц (в т.ч. учебный корпус, медпункт и спальный корпус на 50 мест).

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья оценивается как удовлетворительное.

Физкультурный зал отсутствует. Спортивное оборудование и инвентарь имеется, обеспечивает проведение занятий физической культуры.

На территории школы спортивная площадка с оборудованием, требующим замены (морально и физически устарело). Школа обеспечена компьютерной техникой. Все кабинеты школы имеют доступ к сети интернет (скорость 100 Мб/с). Мультимедийные проекторы, демонстрационная техника, позволяет подойти к более наглядному изучению предметов.

Для обеспечения безопасности в ОКОУ «Льговская школа - интернат» установлена система видеонаблюдения в здании и по периметру, смонтирована и исправно функционирует пожарная сигнализация. Проектная мощность учреждения составляет 130 мест.

Для приема пищи в школе имеется столовая на 90 посадочных мест. Организовано питание в смены всех обучающихся школы.

Здание учебного корпуса частично оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Приём обучающихся осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника. Форма обучения: очная. Язык обучения: русский. Контингент классов комплектуется на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссии. Обучающиеся - дети с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью).

В школе имеются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению

- адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;

- численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 15 человек);

- = возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы;

- обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде.

Однако, отсутствует размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля). Отсутствует ассистент, оказывающий обучающемуся необходимую помощь.

2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

Отсутствует дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров).

3. Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

- материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовая и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных приспособлений);

- численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 15 человек);

- возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы;

- обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде.

4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(интеллектуальные нарушения):

- наличие специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
- наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
- наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение доступа в здания образовательных организаций;
- численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 15 человек);
- возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы;
- обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде.

Однако, отсутствует возможность предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.

В 2017 году ОКОУ «Льговская школа-интернат» было включено в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы по реализации мероприятия «Содействие развитию общего образования».

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы признана улучшить качество жизни детей - инвалидов и создать доступную среду для маломобильных групп населения, необходимые условия для их социализации и самореализации.

Объём финансирования составил 2 105 102,00 руб. (448 844 руб. на создание архитектурной доступности, 1 656 288 руб. на закупку оборудования).

Создание архитектурной доступности включило:

1. Приобретение подъемного устройства (входная зона).
2. Установка кнопки вызова.
3. Установка перил вдоль стен внутри здания.
4. Переоборудование и приспособление кабинетов педагога-психолога и учителя логопеда.

Были проведены мероприятия по созданию архитектурной доступности и оснащению специальным оборудованием кабинетов педагога – психолога, учителя – логопеда. В кабинеты приобретено современное оборудование: логопедические зеркала, стерилизаторы для логопедических зондов, говорящее зеркало, телевизоры, планшеты, интерактивные доски, ноутбуки, модульная мебель, светозвуковые панели, воздушно-пузырьковые трубки, тактильное и развивающее оборудование и др.

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию школьников в условиях

информационного общества. Имеется выход в Интернет, электронная почта: lgov382@mail.ru, собственный сайт в сети Интернет: <http://lgov-int.obrazovanie46.ru/> с версией для слабовидящих. Качество доступа к Интернет (качество связи) до 100 мбит/с позволяет школе принимать участие в веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с электронными программами.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Использовать для проезда следующие маршруты пассажирского транспорта до остановки (автобус, маршрутное такси) «ЦУМ» на нечетной стороне ул. Карла Маркса в г.Льгов Льговского района Курской области:

- на автобусе 1 маршрут № 3 «До Автостанции Льгов - центр»;
- на маршрутном такси 2 маршрута: № 2 «До Автостанции Льгов-1» и № 5 «До Автостанции Льгов - центр».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 177 м;

3.2.2 время движения (пешком): 2 минуты;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

Путь к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ», расположенной на нечетной стороне улицы Карла Маркса в г.Льгов Льговского района Курской области осуществляется через наземный пешеходный переход, расположенный через проезжую часть Красной площади. Переход не обозначен дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДД «Пешеходный переход». Данный пешеходный переход не оборудован пешеходным светофором, является не регулируемым со звуковой сигнализацией и таймером обратного отсчета времени (п. 8.5 ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах) (см.фото №№ 147-150, 157-160).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Перепады высот в виде бордюрного камня высотой более 1,5 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствуют бордюрные пандусы, а имеющиеся бордюрные пандусы не отвечают нормативным требованиям ГОСТ Р 52766-2007, п.п.3.6, 5.1.5 – 5.1.8 СП 59.13330.2020, СП 42.13330.2016, СП 136.13330.2012, ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства).

Отсутствуют наземные тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед пешеходными переходами, не применяется ГОСТ Р 52875-2018 (дорожные тактильные указатели) для обозначения направления движения на сложных для ориентировки слепых открытых участках пространства (см. фото №№ 155, 157).

Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта «ЦУМ» на нечетной стороне ул.Карла Маркса в г.Льгов Льговского района Курской области не оборудована остановочными павильонами с местами для отдыха и опорой для спины. Остановка не оборудована и не доступна для МГН (отсутствует линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра), не обеспечивает возможность посадки и высадки пассажиров, пользующихся креслами-колясками. На остановке отсутствует схема движения инвалидов от стоянки /к стоянке общественного транспорта до/от доступного входа на объект (см. фото №№ 153, 154). Остановка не оборудована хорошо читаемой информацией о транспортных маршрутах, возможных препятствиях, в том числе информацией для слепых по азбуке Брайля (п.п. 3.12 - 3.14 Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения Выпуск 2 "Градостроительные требования" (Минстрой РФ, Минсоцзащиты РФ, 1996 г.).

На остановке отсутствуют разметки тактильных путей, в т.ч. тактильные направляющие разметки (идентификация безопасного пути движения вокруг остановки, направляющая полоса к месту посадки, вектор направления перед преодолимыми препятствиями), тактильные предупредительные разметки перед зоной посадки в общественный транспорт (раздел 7 Отраслевой дорожный методический документ (ОДМ) «Методические рекомендации по проектированию элементов обустройства автомобильных дорог, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения»).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (Вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;
- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1.1.; 1.2; 1.4; 1.5	1-30
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (К, О, С)	2.1; 2.3- 2.5	31-42
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г), ДУ-И (К, С)	3.1 - 3.3; 3.5; 3.6	43-79
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДЧ-И (О, С, Г), ДУ-И (К)	4.1; 4.3; 4.5; 4 (II)	80- 128
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У), ВНД-И (К, О, С, Г)	5.1	129- 136
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	137- 146
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	147- 160

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

При обследовании объекта с целью определения уровня его доступности для инвалидов и МГН и доступности предоставляемых на нем

услуг были выявлены значимые барьеры (физические, информационные и организационные) для 8 категорий МГН:

- передвигающихся на кресле-коляске (буквенное обозначение «К»);
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях нижних конечностей) (буквенное обозначение «О-н»);
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях верхних конечностей) (буквенное обозначение «О – в»);
- с нарушениями зрения (при полной потере - слепота) (буквенное обозначение – «С-п»);
- с нарушениями зрения (при частичном нарушении) (буквенное обозначение – «С-ч»);
- с нарушениями слуха (при полной потере – глухота) (буквенное обозначение – «Г-п»);
- с нарушениями слуха (при частичном нарушении) (буквенное обозначение – «Г-ч»);
- с нарушениями умственного развития (буквенное обозначение – «У»).

На объекте были выявлены следующие **основные значимые барьеры** окружающей среды для основных категорий маломобильных граждан:



Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (К):

- высокие пороги, ступени;
- отсутствие поручней, нарушение их высоты;
- неровное покрытие;
- узкие дверные проемы и коридоры;
- отсутствие места для разворота на кресле – коляске в помещении;
- высокое расположение информации.



Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях нижних конечностей) (О-н):

- высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны;
- неровное и скользкое покрытие;
- отсутствие поручней.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при поражениях верхних конечностей) (О-в):

- трудности в открывании / закрывании дверей;
- трудности в пользовании выключателями, кранами;
- иные ограничения действий руками.



Для инвалидов с нарушениями зрения (при полной потере – слепота) (С-п):

- преграды на пути движения (стойки, двери и пр.) без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой);

- ступени, особенно разной геометрии, без тактильного обозначения;
- отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей;
- отсутствие поручней, иных направляющих;
- неорганизованность доступа на объект и места ожидания собаки-проводника;
- отсутствие дублирующей информации при чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях.



Для инвалидов с нарушениями зрения (при частичном нарушении зрения) (С-ч):

- отсутствие цветовой и контрастной информации и указателей;
- использование знаков, текстовой и графической информации недостаточных размеров;
- наличие препятствий и преград на пути движения без достаточной (по размеру, цвету и контрасту) информационной поддержки;
- недостаточная освещенность мест и путей движения.



Для инвалидов с нарушениями слуха (при полной потере – глухота) (Г-п):

- отсутствие и недостаточность зрительной информации;
- иные информационные барьеры и отсутствие дублирующей световой информации при чрезвычайных ситуациях.



Для инвалидов с нарушениями слуха (при частичном нарушении слуха) (Г-ч):

- отсутствие аудио контура, индукционных петель;
- недостаточность, отсутствие зрительной информации;
- отсутствие звукоусиливающих средств в местах получения услуг и информации.



Для инвалидов с нарушениями умственного развития (У):

- отсутствие (недостаточность) понятной информации, информации на простом языке;
- отсутствие ограждений опасных мест;
- трудности ориентации при неоднозначности информации;
- неорганизованность сопровождения на объекте.

Для всех категорий инвалидов:

- отсутствие (нарушение требований) информации и навигации на объекте для МГН – указателей доступных помещений и путей движения;
- нарушение требований освещенности мест и путей движения;
- отсутствие информации на сайте и информационных носителях на объекте;
- неорганизованность путей эвакуации и информации о чрезвычайных

ситуациях и в экстренных случаях;

- отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях;
- некомпетентность персонала по вопросам общения и оказания помощи инвалидам.

В соответствии с Методикой, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 25 декабря 2012 г. № 627 (Таблица 10), установлены следующие критерии оценки доступности:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно;

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно;

ДУ - доступно условно;

ВНД – временно недоступно;

Х - не предназначен для посещения инвалидами.

По результатам комплексной оценки состояния доступности основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) в целом **объект признан «доступным условно» (ДУ).**

Решение об условной доступности принято в связи с исполнением следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (Курской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г.Курск, ул.Марата, д.9) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;

- организация на объекте помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (в т.ч. гусеничного подъемника для инвалидов для передвижения инвалидов на кресло-колясках по лестницам внутри здания).

При такой оценке состояния доступности ОСИ проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания невозможно либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

Объект будет считаться условно доступным до принятия решения об обустройстве и его исполнения.

Конвенцией ООН «О правах инвалидов» определены два принципиальных подхода к созданию доступной среды жизнедеятельности.

Первый определен как принцип «универсального дизайна» (вариант «А»), который предусматривает «дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к использованию для всех людей». В полной мере исполнить требования «универсального дизайна» возможно в отношении объектов нового

строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также производства новых товаров и услуг.

Второй принцип трактуется Конвенцией ООН «О правах инвалидов» как «разумное приспособление» (вариант «Б»), или «внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным и неоправданным бременем» для общества в целях обеспечения реализации инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН может достигаться двумя путями:

- архитектурно-планировочными решениями и соответствующими ремонтно-строительными работами;
- организационными решениями вопросов предоставления соответствующих социально значимых услуг.

На основании п.4.3 свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. № 798/пр, который в соответствии с действующим законодательством¹ носит обязательный характер, проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;
- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;
- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;
- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

¹ П. 1 и 4 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 02.07.2013г.); п. 38 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021г. № 815.

Согласно п.4.5 СП 59.13330.2020 **проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).**

Таким образом, в связи с технической невозможностью обеспечить доступность и удобство для всех категорий инвалидов мест целевого назначения (или целевого посещения), наличием на объекте стесненных условий: пространство здания с конструктивными ограничениями, размеры которых не позволяют организовать доступные для всех категорий инвалидов и МГН пути движения и места обслуживания (по ширине межэтажных лестниц 1,2м-1,3м), **принято решение организовать доступность для инвалидов на кресле-коляске на объекте по принципу «разумное приспособление» (вариант «Б»)** - **организовать специально выделенную зону или участок (на 1-м этаже)**, обеспечить предоставление соответствующей услуги (услуг) в иной, альтернативной форме: дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина.

После выполнения всех работ по адаптации **ожидаемый результат** (по состоянию доступности): **ДП-И (О, С, Г, У) и ДЧ-И (К) объект будет признан «доступен полностью избирательно»** (в случае соответствия нормативным требованиям (как достигаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» всех 6 функциональных зон – но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инвалидов с нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с нарушениями умственного развития (у) и **«доступен частично избирательно»** для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (к) (для них будут организованы специально выделенные пути и места обслуживания, а также специальные участки для их обслуживания – по варианту «Б».

Для достижения намеченной доступности на данном объекте необходимо реализовать **План мероприятий («дорожную карту»)**, предусматривающий следующие этапы и соответствующие им виды работ:

Первый этап – неотложные мероприятия – осуществляются, как правило, организационные мероприятия:

- обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания дежурным персоналом помощи инвалидам (принятие соответствующих организационно-распорядительных документов по учреждению, описывающих порядок оказания помощи со стороны персонала маломобильным гражданам на этом объекте – ситуационной помощи, с внесением соответствующих функций и ответственности в должностные инструкции закреплённого за этим персонала; организация обучения

персонала оказанию ситуационной помощи; организация информационного обеспечения инвалида и МГН (с учетом нарушений восприятия) (п.3 и 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1309 от 09 ноября 2015 г.);

- организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому или в ином месте получения образовательных услуг инвалида);
- организация предоставления услуг инвалидам дистанционно;
- обращение в администрацию города Льгов Льговского района Курской области с целью оборудования на прилегающей к объекту муниципальной территории места для парковки автотранспортных средств инвалидов и обеспечения безопасных условий движения детей с ограниченными возможностями здоровья через проезжую часть Красной площади (в соответствии с п.6.3.1 ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства» обустроить наземные нерегулируемые пешеходные переходы через проезжую часть Красной площади и согласно ГОСТ Р 52289-2019 обозначить их разметкой по ГОСТ Р 51256-2018 и дорожными знаками по ГОСТ Р 52290-2004, а также техническими средствами визуальной и/или тактильной информации, учитывая требования ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 51261-2017 и ГОСТ Р 52131-2019).

Второй этап – отложенные мероприятия – предусматривает, как правило, создание условий индивидуальной мобильности – для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/«Б»), а для этого планируются:

- приобретение технических средств адаптации (и информации);
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 608 «О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)» (Собрание законодательства Российской Федерации», 2007, № 40, ст. 4798; 2011, № 16, ст. 2294; 2012, № 17, ст. 1992; 2013, № 12, ст. 1319).

Составляя план мероприятий («дорожную карту»), необходимо учитывать детальные рекомендации по обустройству и адаптации объекта, указанные в Приложениях №№ 1-6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ. При этом особое внимание обратить на соблюдение требований соответствующих ГОСТов и Свода правил СП 59.13330.2020,

утвержденный Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 904/пр, который в соответствии с действующим законодательством² носит обязательный характер.

При пользовании сводом правил СП 59.13330.2020 целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений.

Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные

² П. 1 и 4 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 02.07.2013г.); п. 38 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021г. № 815.

		мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2030г.г.

в рамках исполнения государственной программы «Обеспечение доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области № 777—па 24.10.2013 года (с изменениями на 13 октября 2022 года)

(Указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения всех работ по адаптации – **ДП-И (О, С, Г, У) и ДЧ-И (К) объект будет признан «доступен полностью избирательно»** (в случае соответствия нормативным требованиям (как достигаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» всех 6 функциональных зон – но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инвалидов с нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с нарушениями умственного развития (у) и **«доступен частично избирательно»** для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске (к) (для них будут организованы специально выделенные пути и места обслуживания, а также специальные участки для их обслуживания – по варианту «Б».

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. Согласование на Комиссии _____ - _____

(Наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать _____ - _____*;

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов (с Курской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ));

4.4.6. Другое: _____ - _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____ - _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации сайт государственной программы «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru> «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 9 л.
2. Входа (входов) в здание	на 8 л.
3. Путей движения в здании	на 11 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 17 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 14 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 13 л.

Результаты фото фиксации на объекте на 45 л.

Техпаспорт здания, в т.ч. поэтажные планы
и инвентарный план земельного участка на 17 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

1. Схема– маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта к объекту	на 1 л.
2. Выписка из ЕГРЮЛ	на 11 л.
3. Копия Устава с изменениями	на 12 л.
4. Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности	на 2 л.
5. Копия приказа комитета образования и науки Курской области от 08.08.2020г. № 3-106 «О назначении Н.В.Сотниковой»	на 1 л.
6. Выписка из ЕГРН на здание	на 2 л.
8. Выписка из ЕГРН на земельный участок	на 7 л.
9. Копия приказа ОКОУ «Льговская школа-интернат» от 20.01.2023г. № 1-120 «Об организации обследования и паспортизации объектов в сфере образования	на 1 л.
10. Копия свидетельства о регистрации в Едином реестре зарегистрированных систем ДС от 02.04.2013 г.	на 1 л.
11. Копии сертификатов экспертов - представителей общественной организации инвалидов – ВОИ	на 2 л.
12. Копии документов о квалификации представителей общественной организации инвалидов – ВОИ	на 4 л.
13. Копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения инвалидов	на 1 л.

Руководитель
рабочей группы

Директор Сотникова Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Зам. директора по УВР

Харпак Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам. директора по ХЧ

Минакова Г.В
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов Председатель Курской областной

организации ООО

«Всероссийское общество инвалидов»

(ВОИ), эксперт Дюкарев А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Эксперт в области обеспечения

безбарьерной среды для инвалидов

и маломобильных групп населения

Миськова Л.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание учебного корпуса школы ОКОУ «Льговская школа-интернат» (литера А), общей площадью 903,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Курская область, г.Льгов, Красная площадь, д.8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1-6	1) Вход на земельный участок приспосабливаемого объекта не оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте (знаками доступности). (п.5.1.1. СП 59.13330.2020). 2) В тёмное время суток недостаточное освещение территории	К, О, С, Г, У	1) Вход на земельный участок приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте (п.5.1.1. СП 59.13330.2020). 2) Установить перед входной группой информационные стенды со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами об окружающем пространстве, безопасных путях движения,	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					(п.5.1.3 СП 59.13330.2020). 3) Не организован допуск собаки-проводника на территорию учреждения (п.8.5.2 СП 59.13330.2020, пп. «ж» п.3 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 с изменениями и дополнениями от 18 августа 2016 г.); 4) Кнопка вызова персонала на входе на участок расположена на высоте 1,3 м от уровня дорожного покрытия (п.6.1.1 и 8.1.7 СП 59.13330.2020).	ориентирах, а также особенностях входной группы. Стенд включает в себя тактильные пиктограммы доступности (размер не менее 150х150), тактильно-звуковую мнемосхему движения к входу, информацию с укрупненным шрифтом, дублированной системой Брайля (п.5.1.1. СП 59.13330.2020). 3) Установить дополнительное освещение, в особенности рядом с установленными информационными стендами и направляющими знаками на участке (п.5.1.3 СП 59.13330.2020). 4) Обеспечить доступ посетителя, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию. В связи с этим рекомендуется организовать зону выгула (размещения) для собак-проводников, расположенную в стороне от других служб. Необходимо обратить внимание на следующие требования: - оборудуется она на траве или снегу, огораживается забором с соответствующими указателями: - в зоне должны быть пакеты для уборки, миска с чистой водой; - зоны для выгула собак-проводников, оборудованные на асфальте либо бетоне, засыпают плотным слоем опилок или	
--	--	--	--	--	--	---	--

						стружки; - зона выгула должна иметь легко очищаемое покрытие; необходимо проводить регулярную санитарную обработку этой зоны; - должны быть разработаны процедуры обслуживания посетителей с собаками-проводниками; - зона выгула должна быть свободна от мусора, стекла и других опасных предметов; - следует предусмотреть возможность уборки зоны выгула силами работников эксплуатационной службы (при наличии) учреждения (п.8.5.2 СП 59.13330.2020, пп. «ж» п.3 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 с изменениями и дополнениями от 18 августа 2016 г.); 5) Перенести кнопку вызова персонала на высоту 0,85 – 0,9 м от уровня дорожного покрытия (п.6.1.1 и 8.1.7 СП 59.13330.2020).	
--	--	--	--	--	--	--	--

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	9-28	1) Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке (перепады высот поверхностей пешеходный путей, лестница входов в здания) (п.5.1.10 СП 59.13330.2020); 2) Отсутствует тактильная направляющая разметка – безопасная полоса движения (Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 3) Для информирования незрячего человека об окружающем пространстве, безопасных путях движения, ориентирах, а также особенностях входных групп отсутствуют информационные стенды на территории объекта (п.5.1.1. СП 59.13330.2020).	К, О, С, Г, У	1) Вход на земельный участок приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. С этой целью необходимо установить на входе на территорию информационный стенд со встроенной тактильно-звуковой мнемосхемой, световым табло и тактильными пиктограммами об окружающем пространстве, безопасных путях движения, ориентирах, а также особенностях входной группы. Стенд включает в себя тактильные пиктограммы доступности (размер не менее 150х150), тактильно-звуковую мнемосхему движения к входу, информацию с укрупненным шрифтом, дублированным системой Брайля (п.5.1.1. СП 59.13330.2020). 2) Разместить тактильно-контрастные указатели, <u>выполняющие функцию предупреждения</u> на покрытии пешеходных путей, на расстоянии 0,8-0,9 м до объекта, информации (мнемосхемы) или начала опасного участка (перепада высот), изменения направления движения, входа/выхода в здание перед наружной лестницей. Глубина предупреждающего указателя	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
-----	------------------------------------	------	-----	------	--	---------------	---	---

				4) Отсутствуют нормативные специализированные указатели направления движения к доступному входу в здание (знак доступности) (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020, Таблица Е.1 ГОСТ 52131-2019). 5) Пешеходные пути на участке к объекту учебного корпуса размещены на одном уровне с проезжей частью без соблюдения градостроительных требований к параметрам путей движения (не обеспечена безопасность дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой) (п. 5.1.4 СП 59.13330.2020) 6) Покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов не ровные и создают	должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (п.5.1.10 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018). 3) Разместить вдоль пешеходных дорожек направляющую тактильно-контрастную разметку – безопасную полосу движения для инвалидов с нарушением зрения, <u>выполняющую функцию указателя направления движения.</u> (Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 4) Разместить нормативные специализированные указатели направления движения к доступному входу в здание учебного корпуса школы-интерната в соответствии с требованиями Таблицы Е.1 ГОСТ 52131-2019 (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020). 5) Обеспечить безопасность дорожного движения за счет разделения пешеходных путей дорожной разметкой (п. 5.1.4 СП 59.13330.2020) 6) Обеспечить ширину прохожей части пешеходного пути для МГН	
--	--	--	--	--	---	--

					вибрацию при движении по нему (п. 5.1.11 СП 59.13330.2020)		не менее 2 м. В стесненных условиях совмещенных пешеходных путей с проезжей частью допускается принимать ширину прохожей части пешеходного пути не менее 1,2 м, при этом не реже чем через каждые 25 м длины такого пешеходного пути в зоне прямой видимости необходимо предусматривать для разъезда инвалидов на креслах-колясках «карманы» длиной по направлению пешеходного пути не менее 2,5 м при общей с прохожей частью ширине не менее 2,0 м (п. 5.1.7 СП 59.13330.2020) 7) Провести ремонтные работы покрытия прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц - оно должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6–0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН. (п. 5.1.11 СП 59.13330.2020)	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	есть	1.4	6-8	На входной калитке имеется перепад высот более 0,14м (п.5.1.14 СП 59.13330.2020) (обустроен ненормативный пандус с уклоном 16,1‰)	К, О	1) В месте изменения высот поверхности пешеходного пути (на входе на территорию объекта) выполнить их плавным понижением с уклоном не более 1:20 (50 ‰) (п.5.1.8 СП 59.13330.2020) 2) На входе на территорию предусмотреть пандус (п.5.1.14 СП 59.13330.2020) 3) Длину одного марша пандуса с учетом продольного уклона принимают по таблице 5.1 СП 59.13330.2020 4) Обустроить горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса с размерами прохожей части, не менее: при движении в одном направлении – ширина – 1,5 м, длина – 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса – 1,5 × 1,5 м (п.5.1.16 СП 59.13330.2020) 5) На горизонтальных площадках пандусов для водоотведения следует предусматривать продольный уклон в сторону спуска или поперечный уклон от 5 до 10 ‰ (п.5.1.16 СП 59.13330.2020) 6) По продольным краям марша пандуса следует установить бортики высотой не менее 0,05 м (п.5.1.16 СП 59.13330.2020)	Ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
-----	----------------------	------	-----	-----	---	------	---	--

						7) Оборудовать пандус двухсторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части пандуса (краем бортика) (п.5.1.16 СП 59.13330.2020) 8) Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. (п.5.1.16 СП 59.13330.2020) 9) Поверхность пандуса должна быть нескользкой с учетом требований 5.1.11. (п.5.1.17 СП 59.13330.2020) 10) В качестве поверхности пандуса допускается использовать металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям 5.1.18. При этом конструкция пандуса должна выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м² с прогибом не более 5 мм (п.5.1.17 СП 59.13330.2020)	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	1.5	3	На муниципальной территории в непосредственной близости к доступному входу на территорию школы-интерната имеются парковочные	К, О Обратиться в администрацию г.Льгов Курской области по вопросу организации выполнения следующих мероприятий: 1) Выделить вблизи входа на территорию школы - интерната, доступного для инвалидов, но не	Организационные мероприятия

				места (не далее 50 м от доступного входа на объект). 1) Безопасные зоны у специального парковочного места для автотранспорта инвалидов не промаркированы соответствующим образом, чтобы исключить возможность парковки на них. 2) Вопреки требованиям ГОСТ Р 52289 специальное парковочное место для инвалидов не обозначено нормативным знаком на поверхности покрытия стоянки (для обозначения границ стояночных мест на площадках не использована нормативная горизонтальная дорожная разметка 1.1., для выделения места парковки инвалидов - дорожная	далее 50 м, 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске (не менее одного места) (п.5.2.1 и п.5.2.2 СП 59.13330.2020). 2) Нанести разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0м x3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м (п.5.2.4 СП 59.13330.2020). 3) Предусмотреть место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках с шириной боковых подходов к автомашине не менее 2,5 м (п.5.2.4 СП 59.13330.2020, п. 4.1 ГОСТ Р 52131-2019) 4) Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и, кроме того, на земельном участке здания – дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 (п.5.2.1 СП 59.13330.2020); 5) Следует предусмотреть разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств	
--	--	--	--	--	---	--

					разметка 1.24.3).		инвалида на кресле-коляске размерами 6,0х3,6 м, что даст возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины (п.5.2.4 СП 59.13330.2020); 6) Рекомендуется для предотвращения заезда транспортных средств на пути движения МГН установить ограничительный (парковочный) столбик (п.5.2.4 СП 59.13330.2020) 7) Рекомендуется на автостоянке установить средства местной связи между стоянкой и постом охраны школы - интерната для вызова обслуживающего персонала (например, информационное табло с номером телефона ответственного сотрудника при необходимости получения помощи для преодоления барьеров или установить кнопку вызова персонала) (п.5.2.5 СП 59.13330.2020, п.4.6 Таблицы 3.1 СП 35-101-2001); 8) С целью обозначения направления движения от автостоянки к доступному входу в здание учебного корпуса школы-интерната установить для инвалидов на кресле-коляске тактильную пиктограмму со световой индикацией «Направление пути» и «Инвалид» (п. 10.2.2 СП 136.13330.2012, п.	
--	--	--	--	--	-------------------	--	---	--

						4.1 ГОСТ Р 52131-2019)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию (все); 2) Информационная поддержка на всех путях движения МГН (значимо для всех категорий инвалидов); 3) Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) (значимо для всех категорий инвалидов); 4) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов).					

II Заключение по зоне:

Наименование Структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	1.1.; 1.2; 1.4; 1.5	1-30	Ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Территория, прилегающая к зданию» оценено как «доступно условно» (ДУ) для всех категорий инвалидов. Решение об условной доступности принято при выполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (общественной организацией инвалидов) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов (ненормативное размещение кнопки вызова персонала на входе на участок);

- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Территория, прилегающая к зданию» **ожидаемый результат:**

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП);

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание учебного корпуса школы ОКОУ «Льговская школа-интернат» (литера А), общей площадью 903,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Курская область, г.Льгов, Красная площадь, д.8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	31, 37, 38	Главный вход: 1) Перед внешней одиночной ступенью отсутствует тактильная направляющая разметка – вектор направления. (Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 2) Перед внешней одиночной ступенью	К, О, С	1) Обустроить в здании учебного корпуса как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием (п.6.1.1. СП 59.13330.2020) Главный вход: 2) При перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара не более 0,2 м (н данном	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

				отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 3) Внешняя лестница состоит из одиночной ступени высотой 0,12м (п. 5.1.19 СП 59.13330.2020). 4) Отсутствуют информационные рельефные таблички о доступности объекта на высоте не менее 1,5м (п.6.5.1. и 6.5.4 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52131-2019) Альтернативный вход для инвалидов и МГН (боковой): 1) Перед внешней одномаршевой лестницей отсутствует	объекте – 0,14м) допускается обустроить не менее чем с одной стороны пандус без поручня с уклоном не более 100 %. (10%) (п.6.1.2. СП 59.13330.2020) 3) Установить перед лестницей тактильную направляющую разметку – вектор направления. Выполнить тактильными конусами в линейном порядке. Ширина поля тактильных указателей - квадрат со сторонами 60/60 см. Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1) 4) Перед наружной лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 4) Установить информационные рельефные таблички о доступности объекта на высоте не менее 1,5м (п.6.5.1. и 6.5.4 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52131-2019); Альтернативный вход для инвалидов и МГН (боковой): 1) Параметры наружной лестницы следует принимать по 5.1.12,	
--	--	--	--	---	---	--

				тактильная направляющая разметка – вектор направления. (Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 2) Перед внешней лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 3) На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют контрастные полосы (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 и п.4 Таблицы 3 ГОСТ Р 52875-2018). 4) Лестница состоит из	5.1.13 (п.6.1.12 СП 59.13330.2020) 2) Обустроить лестницу с шириной лестничного марша не менее 1,35 м. Ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту ступеней – от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 20 %. Не следует применять на путях движения МГН ступени без подступенков. В марше лестницы должно быть 3–12 ступеней. Параметры лестниц следует принимать: - свес проступей* – до 0,015 м в поперечном профиле; - радиус закругления проступей – не более 0,025 м; - продольный уклон ступеней – не более 10 %; - поперечный уклон ступеней – не более 20 %; - коэффициент сцепления на поверхности проступи – не менее 0,45. * Проступи лестницы могут быть без свеса. (п.5.1.12 СП 59.13330.2020)	
--	--	--	--	---	--	--

				двух ступеней не единообразной геометрии в разрушенном виде. Отсутствует горизонтальная площадка (п.5.1.12 СП 59.13330.2020) 5) Отсутствуют ограждения с поручнями (п.п. 5.1.13 СП 59.13330.2020); 4) Для обеспечения информации незрячего человека отсутствуют информационные тактильные указатели на поручнях, изготовленные с применением системы Брайля. (п. 6.2.12 СП 59.13330.2020) 5) Отсутствуют информационные рельефные таблички о доступности объекта на высоте не менее 1,5м (п.6.5.1. и 6.5.4 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52131-2019)		3) С двух сторон одномаршевой внешней лестницы следует предусмотреть непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т. п. Расстояние любой прилегающей поверхности до поручней в свету должно быть не менее 0,06 м (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020); 4) Установить перед лестницей тактильную направляющую разметку – вектор направления. Выполнить тактильными конусами в линейном порядке.	
--	--	--	--	---	--	---	--

							Ширина поля тактильных указателей - квадрат со сторонами 60/60 см. Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1) 5) Перед наружной лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); 6) На проступях краевых ступеней лестничного марша нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 и п.4 Таблицы 3 ГОСТ Р 52875-2018); 7) Для обеспечения информации незрячего человека при движении вдоль поручня установить информационные тактильные указатели на поручне, изготовленные с применением системы Брайля. Указатели	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							установить с внешней стороны поручня. На поручне нанести информацию об объекте и окончании перил. Тактильную информацию разместить с внешней стороны поручня «вверх ногами» (п. 6.2.12 СП 59.13330.2020) 8) Установить информационные рельефные таблички о доступности объекта на высоте не менее 1,5м (п.6.5.1. и 6.5.4 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52131-2019)	
2.2	Пандус (наружный)	нет	2.2	9-12	Главный вход: 1) Лестница не дублирована пандусом (п.6.1.2 СП 59.13330.2020) 2) Кнопка вызова персонала отсутствует (п.6.1.1 и 8.1.7 СП 59.13330.2020) Альтернативный вход для инвалидов и МГН (боковой): 1) Лестница не дублирована пандусом (п.6.1.2 СП 59.13330.2020) 2) Кнопка вызова персонала отсутствует (п.6.1.1 и 8.1.7 СП 59.13330.2020)	К	Главный вход: 1) Обустроить не менее чем с одной стороны пандус без поручня с уклоном не более 100 %. (10%) (п.6.1.2. СП 59.13330.2020) 2) Установить кнопку вызова персонала на высоте не более 0,80 м - 0,85м над уровнем дорожного покрытия (п.6.1.1 и 8.1.7 СП 59.13330.2020); 3) Обозначить кнопку вызова персонала тактильной пиктограммой со знаком «Инвалид» и стилизованным звонком в углу (п.6.5.2 и 6.5.3 СП 59.13330.2020, п. 4.1, рисунок Г.1 ГОСТ Р 52131-2019) Альтернативный вход для инвалидов и МГН (боковой): 1) Дублировать лестницу	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

						пандусом. Параметры наружного пандуса данной входной группы следует принимать по 5.1.14–5.1.16. (п.6.1.2 СП 59.13330.2020) 2) Длину одного марша пандуса с учетом продольного уклона принимают по таблице 5.1 СП 59.13330.2020 3) Обустроить горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса с размерами прохожей части, не менее: при движении в одном направлении – ширина – 1,5 м, длина – 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса – $1,5 \times 1,5$ м (п.5.1.16 СП 59.13330.2020) 5) На горизонтальных площадках пандусов для водоотведения следует предусматривать продольный уклон в сторону спуска или поперечный уклон от 5 до 10 ‰ (п.5.1.16 СП 59.13330.2020) 6) По продольным краям марша пандуса следует установить бортики высотой не менее 0,05 м (п.5.1.16 СП 59.13330.2020) 7) Оборудовать пандус двухсторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м; верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с	
--	--	--	--	--	--	---	--

						границами прохожей части пандуса (краем бортика) (п.5.1.16 СП 59.13330.2020) 8) Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении должна быть в пределах от 0,9 до 1,0 м. (п.5.1.16 СП 59.13330.2020) 9) Поверхность пандуса должна быть нескользкой с учетом требований 5.1.11, выделена цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. (п.5.1.17 СП 59.13330.2020) 10) В качестве поверхности пандуса допускается использовать металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям 5.1.18. При этом конструкция пандуса должна выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м² с прогибом не более 5 мм (п.5.1.17 СП 59.13330.2020) 11) Установить кнопку вызова персонала на высоте не более 0,80 м - 0,85м над уровнем дорожного покрытия (п.6.1.1 и 8.1.7 СП 59.13330.2020); 12) Обозначить кнопку вызова персонала тактильной пиктограммой со знаком «Инвалид» и стилизованным звонком в углу (п.6.5.2 и 6.5.3 СП	
--	--	--	--	--	--	--	--

							59.13330.2020, п. 4.1, рисунок Г.1 ГОСТ Р 52131-2019)	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3	32, 33, 38	Главный вход: 1) Размеры входной площадки 1,46м х 2,56м (п. 6.1.4 СП 59.13330.2020); 2) Грязесборные решетки не соответствуют по размерам и расположению тактильных указателей по ГОСТ Р 52875 (п.6.1.8 СП 59.13330.2020). Альтернативный вход для инвалидов и МГН (боковой): 1) Горизонтальная площадка отсутствует (п. 6.1.4 СП 59.13330.2020); 3) Грязесборные решетки отсутствуют (п.6.1.8 СП 59.13330.2020).	К, О, С	Главный вход: 1) Провести реконструкцию входной площадки, обеспечить размеры в рамках «разумного приспособления» – 1,4 × 1,8 м(при размещении дверных ручек по 6.4.2) (п.6.1.4 СП 59.13330.2020) 2) На входной площадке при соответствии размеров и размещения грязесборных решеток по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 тактильные указатели не предусматриваются. (п.6.1.8 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875) 3) Рекомендуется разместить на поверхности покрытия входной площадки грязесборные решетки на одном уровне с поверхностью покрытия пола по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 4) Ширина просветов ячеек грязесборных решеток не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м (п.5.1.17 СП 59.13330.2020).	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

							Альтернативный вход для инвалидов и МГН (боковой): 1) Обустроить входную площадку с пандусом с размерами (ширина × глубина) не менее 2,2 × 2,2 м (п.6.1.4 СП 59.13330.2020) 2) Рекомендуется разместить на поверхности покрытия входной площадки грязесборные решетки на одном уровне с поверхностью покрытия пола по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 3) Ширина просветов ячеек грязесборных решеток не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м (п.5.1.17 СП 59.13330.2020).	
2.4	Дверь (входная)	есть	2.4.	31, 33, 37, 38	Главный вход: 1) Отсутствуют нормативные символы доступности на входе в здание (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52131-2019) 2) Дверь оборудована доводчиком с регулируемым усилием более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания	К, О, С, Г, У	Главный вход: 1) Установить информационные рельефные таблички о доступности входа для инвалидов на высоте не менее 1,5м в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (п.п.6.1.7, 6.5.1, 6.5.4 СП 59.13330.2020). 2) Заменить входную дверь на новую с шириной одной створки не менее 0,9м (п.6.1.5 СП 59.13330.2020) 3) Отрегулировать дверной	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

				и закрывания с задержкой менее 5 секунд (2 сек) (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) 3) Дверь двухстворчатая с остеклением и шириной рабочей створки 0,7 м в свету. Ширина дверного проема 1,0м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) Альтернативный вход для инвалидов и МГН (боковой): 1) Отсутствуют нормативные символы доступности на входе в здание (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52131-2019) 2) Дверь оборудована доводчиком с регулируемым усилием более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой менее 5 секунд (4 сек) (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) 3) Дверь двухстворчатая глухая	доводчик до значения не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не менее 5 секунд (п. 6.1.7 СП 59.13330.2020) Альтернативный вход для инвалидов и МГН (боковой): 1) Установить информационные рельефные таблички о доступности входа для инвалидов на высоте не менее 1,5м в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (п.п.6.1.7, 6.5.1, 6.5.4 СП 59.13330.2020). 2) Заменить входную дверь на новую с шириной одной створки не менее 0,9м (п.6.1.5 СП 59.13330.2020) 3) Отрегулировать дверной доводчик до значения не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не менее 5 секунд (п. 6.1.7 СП 59.13330.2020)	
--	--	--	--	--	--	--

					и шириной рабочей створки 0,67 м в свету. Ширина дверного проема 1,16м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)			
2.5	Тамбур	есть	2.5	34-36, 39-42	Главный вход: 1) В тамбуре имеется перепад высот, обустроенный лестницей, не дублированной пандусом. Для передвижения по лестнице инвалидов на кресле-коляске используется гусеничный подъемник (п.6.1.2 СП 59.13330.2020) 2) Грязесборные решетки не соответствуют по размерам и расположению тактильных указателей по ГОСТ Р 52875 (п.6.1.8 СП 59.13330.2020). Альтернативный вход для инвалидов и МГН (боковой): Габариты тамбура: 3,13м x 4,07м 1) В тамбуре имеется	К, О, С, Г, У	Главный вход: Разместить грязесборные решетки по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 (п. 6.1.8 СП 59.13330.2020) Альтернативный вход для инвалидов и МГН (боковой): 1) Следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. (п.6.1.2 СП 59.13330.2020) 2) При реконструкции необходимо обеспечить в тамбуре минимальное свободное пространство для разворота кресла-коляски между дверями по 6.2.1, не пересекающееся с зоной движения двери, открывающейся внутрь тамбура (п. 6.1.8 СП 59.13330.2020) 3) При реконструкции необходимо обеспечить в тамбуре свободное пространство со стороны ручки двери должно быть: при открывании от себя – не менее 0,3 м; при открывании к себе – не менее 0,6 м. (п. 6.1.8 СП 59.13330.2020) 4) Разместить грязесборные	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с использованием ТСР, организационные мероприятия

					перепад высот, обустроенный лестницей, не дублированной пандусом (п.6.1.2 СП 59.13330.2020) 2) Грязесборные решетки не соответствуют по размерам и расположению тактильных указателей по ГОСТ Р 52875 (п.6.1.8 СП 59.13330.2020).		решетки по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 (п. 6.1.8 СП 59.13330.2020)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию (значимо для всех категорий инвалидов); 2) Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов); 3) Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола (значимо для всех категорий инвалидов).						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (К, О, С)	2.1; 2.3-2.5	31-42	Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с использованием ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание» оценено как «доступно частично избирательно» (ДЧ-И) для отдельных категорий инвалидов – с нарушением слуха (Г) и умственного развития (У). Такая оценка дана в связи с соответствием нормативам лишь основной функциональной зоны (достигаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов, а для инвалидов на кресле-коляске организованы специально выделенные пути (пандус наружный).

Для остальных категорий инвалидов состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание» оценено как «доступно условно избирательно» (ДУ-И). Решение об условной избирательной доступности принято при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (общественной организацией инвалидов) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов (ненормативные завершающие части поручней на наружной лестнице);
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Территория, прилегающая к зданию» **ожидаемый результат:**

- 1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание учебного корпуса школы ОКОУ «Льговская школа-интернат» (литера А), общей площадью 903,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Курская область, г.Льгов, Красная площадь, д.8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1	47- 55, 71, 76, 79	1) На входе применяется контрольно-пропускное устройство шириной в свету 1,15 м, приспособленное для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Предусмотрен боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-	К, О, С, Г, У	1) Идентифицировать место установки мнемосхемы тактильной предупредительной разметкой (Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1). 3) В холле 2-го этажа и коридоре 1-го рядом с альтернативным входом для МГН следует предусмотреть установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

				колясках и других категорий МГН шириной 1,26м. Отсутствует знак доступности (п.6.1.9 и п.6.5.1 СП 59.13330.2020). 1) Место установки мнемосхемы в тамбуре не обозначено тактильной предупредительной разметкой (Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1). 2) Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 для инвалидов по зрению на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми	«бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень установить в задании на проектирование (п. 6.5.7 СП 59.13330.2020). 4) Направляющие тактильные напольные указатели для инвалидов по зрению предусматриваются по заданию на проектирование для обозначения основных путей безопасного передвижения при их ширине более 4 м и длине более 70 м к месту обслуживания, если отсутствуют иные направляющие ориентиры (непрерывные линии стен, поручни, ограждения) (п.6.5.12 СП 59.13330.2020) 5) Учитывая пропускную способность объекта (более 50 человек), на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми	
--	--	--	--	---	---	--

				лестничными маршами (п.6.2.3 СП 59.13330.2020) 4) Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов. (п.п. 6.2.19, 6.2.28 СП 59.13330.2020) 5) Отсутствуют места отдыха или ожидания, с обозначением для инвалида, пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. (п.6.2.5 СП 59.1330.2020). 6) Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации (п.6.5.7 СП 59.13330.2020)	лестничными маршами следует предусмотреть предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875. (п.6.2.3 СП 59.13330.2020) 6) В зонах ожидания и отдыха для инвалидов и других МГН следует предусматривать места, оборудованные креслами с подлокотниками и опорой для спины (п.8.6.3 СП 59.13330.2020) 7) Идентифицировать место ожидания тактильной предупредительной разметкой (Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1). 8) Оборудовать пути движения и холл/зону ожидания информационными указателями обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование (п.6.12. ГОСТ Р 51671) 9) Обозначить пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов (п.п. 6.2.19, 6.2.28 СП 59.13330.2020 10) Для легкой идентификации направления движения к эвакуационному выходу установить на стенах тактильные пиктограммы	
--	--	--	--	---	---	--

							«направление эвакуации». Представляет собой блок пиктограмм «направление» и «путь эвакуации». Каждая изготавливается размером 15х15 см, устанавливается на высоте 1,5 м рядом друг с другом (п. 10.2.1 СП 136.13330.2012, п. 6.5.3, 6.5.4 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52131-2019) 11) Обозначить знаком доступности на КПП боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН (п.6.1.9 и п.6.5.1 СП 59.13330.2020)	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	43, 44, 57-70, 75	Межэтажные лестницы обеспечивают основное движение между этажами, являются эвакуационным выходом из помещений. 1) Лестницы не дублированы лифтом/подъемным устройством. Для перемещения по лестницам инвалидов на кресле-коляске	К, О, С, Г, У	1) В связи принятым решением адаптации учебного корпуса школы - интерната для инвалидов на кресле-коляске по варианту «Б», дублировать межэтажные лестницы внутри здания пандусом/наклонным подъемным устройством нецелесообразно в связи с отсутствием технической возможности и наличием охранного обязательства (здание является объектом культурного наследия регионального значения). Установка наклонного подъемного устройства для	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

				используется гусеничный подъемник (п.6.2.8 СП 59.13330.2020) 2) Ширина лестничных маршей составляет от 1,2 до 1,4м (п.6.2.24 СП 59.13330.2016) 3) Поручни лестниц установлены только с одной стороны на высоте от 0,88м до 1,1м (п.6.2.11 СП 59.13330.2020) 4) Отсутствуют тактильные обозначения этажей, а также предупредительные тактильные полосы об окончании перил на верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности перил (п.6.2.12 СП 59.13330.2020). 5) На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют тактильные контрастные с поверхностью	инвалидов на кресле-коляске на лестницу внутри здания приведет к уменьшению ширины пути эвакуации, что не допустимо. Использование для эвакуации МГН специальных инвалидных кресел-колясок также невозможно, так как при стандартной ширине лестничного марша указанные коляски будут создавать серьезные помехи для других эвакуирующихся. Установка складного пандуса на лестнице также невозможна, так как без посторонней помощи инвалид, использующий в передвижении кресло-коляску, не сможет разложить пандус. А в соответствии с п.50 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о мерах пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018г.) эвакуация – это процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов	
--	--	--	--	--	--	--

					ступени, полосы (п.6.2.8 СП 59.13330.2020) 6) Высота ступеней лестницы на пути эвакуации главного входа более 0,15 м и составляет 0,22м (п.6.2.8 СП 59.13330.2020)	пожара. Аналогичные выводы о невозможности технического обустройства объекта для нужд категории инвалидов на кресле- коляске содержатся в письме ФГБУ ВНИИПО МЧС России «О разъяснении требований нормативных документов» от 01.08.2018г. 2) Для инвалидов с нарушением зрения нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Для парадной (центрально) лестницы, включающей в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней	
--	--	--	--	--	--	---	--

						ступенью нижнего марша (п.6.2.8 СП 59.13330.2020) 3) Межэтажные лестницы оборудовать настенным поручнем с учетом требований к опорным устройствам. Поручни следует расположить на высоте 0,9 м в соответствии с требованиями к опорным устройствам (п.6.2.8 и п.6.2.11 СП 59.13330.2020, ГОСТ 51261-2017); 4) Поручень ограждений с внутренней стороны лестниц должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны выполняться по п.5.1.13 СП 59.13330.2020 и иметь травмобезопасное исполнение. Поручни лестниц должны выдерживать нагрузку без деформации не менее 0,5 кН/м в любом направлении (п.6.2.11 СП 59.13330.2020); 5) Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей – 0,03 м). Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. Стена вдоль поручня должна быть гладкой (п.6.2.11 СП 59.13330.2020); 6) На боковой, внешней по	
--	--	--	--	--	--	---	--

							отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий следует предусмотреть рельефные обозначения этажей (п.6.2.12 СП 59.13330.2020); 7) Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки (п.6.2.29 СП 59.13330.2020)	
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	3.3	77, 78, 124, 125	Пандус у двери в коридоре на 1-м этаже: 1) обустроен ненормативный пандус с уклоном 17,7 ‰ (п.6.1.3 и п.6.2.9 СП 59.13330.2020). 2) Отсутствует контрастная поверхность марша пандуса относительно горизонтальной поверхности в начале и конце пандуса. Отсутствуют световые маячки или световые ленты (п.6.2.10 СП	К, О, С	Пандус у двери в коридоре на 1-м этаже: 1) Привести инвентарный пандус в соответствие с требованиями п.6.1.3 и п.6.2.9 СП 59.13330.2020. Он должен соответствовать следующим параметрам: ширина – не менее 0,8 м; продольный уклон – не более 1:12 (80 ‰); максимальная нагрузка – не менее 250 кг/м ² . П р и м е ч а н и е – При реконструкции здания, его приспособлении допускается использовать: пандус инвентарный, платформу подъемную вертикального перемещения, в стесненных	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

					59.13330.2020) Пандус у двери в обеденный зал столовой на 1-м этаже: Отсутствует контрастная поверхность марша пандуса относительно горизонтальной поверхности в начале и конце пандуса. Отсутствуют световые маячки или световые ленты (п.6.2.10 СП 59.13330.2020)		условиях платформу подъемную наклонного перемещения. (п.6.1.3 и п.6.2.9 СП 59.13330.2020). 2) Поверхность пандуса должна быть нескользкой, рекомендуется выделить ее цветом или текстурой, обеспечить контрастность относительно прилегающей поверхности (п.5.1.17 СП 59.13330.2020). Пандус у двери в обеденный зал столовой на 1-м этаже: Поверхность пандуса должна быть нескользкой, рекомендуется выделить ее цветом или текстурой, обеспечить контрастность относительно прилегающей поверхности (п.5.1.17 СП 59.13330.2020).	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
3.5	Дверь	есть	3.5	46, 54, 56, 68-70, 72-74, 76,	1) Ширина рабочих створок двухстворчатых дверей от 0,75м до 0,79м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020) 2) Усилие открывания двери превышает	К, О, С	1) Для людей с нарушением зрения установить информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля и разместить их рядом с дверью со стороны	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСП), организационные

				77	допустимую норму 50 Нм (п.6.1.5 СП 59.13330.2020) 3) Высота дверного порога в коридоре превышает допустимую норму 0,014м (0,14м) (п.6.2.4 СП 59.13330.2020) 4) Доводчик отсутствует. 5) Дверные ручки не контрастные относительно цвета дверных полотен. (п.6.4.1 и п.6.4.3 СП 59.13330.2020) 6) В кабинах уборной санузла для инвалидов и МГН установлены круглые дверные ручки, не позволяющие инвалидам управлять ими одной рукой и требующие применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п.6.4.3 СП 59.13330.2020). 7) Перед доступными дверными проемами,	дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения (п.6.5.9 СП 59.13330.2020) 2) Расширить дверные проемы до нормативной величины не менее 0,9м. В случае отсутствия технической возможности расширения дверных проемов необходимо использовать ТСР – сменную кресло-коляску с габаритами не более ширины узкого дверного проема (0,75м). Предусмотреть обучение персонала пользованию этим техническим средством и внесение дополнительных функций по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции некоторых сотрудников (п.6.2.4 СП 59.13330.2020) 3) Провести демонтаж дверного порога на двери эваку.выхода, выравнивание высот или устройства съезда посредством применения инвентарного/рулонного пандуса (п.6.2.4 СП 59.13330.2020). 4) Предусмотреть обучение персонала пользованию этим	мероприятия
--	--	--	--	----	--	--	-------------

				находящимися фронтально по ходу движения, в некоторых местах отсутствуют либо не нормативно расположены тактильно-контрастные предупреждающие указатели (п.6.2.3 СП 59.13330.2020) 8) Отсутствуют информирующие тактильные таблички о назначении помещения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения (п.6.5.9 СП 59.13330.2020) 9) Отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена-выключатели, средства	техническим средством и внесение дополнительных функций по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции некоторых сотрудников (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). 5) Заменить дверные ручки на С-или П-образные, контрастные относительно цвета дверного полотна. Установить дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, с формой, позволяющей инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п.6.4.3 СП 59.13330.2020). 6) Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена-выключатели, средства визуальной информации и т.п.). (п.6.4.1 СП 59.13330.2020) Следует также для полотен дверей на путях эвакуации использовать при ремонтных работах цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении	
--	--	--	--	--	---	--

					визуальной информации и т.п.). (п.6.4.1 СП 59.13330.2020)		аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены. (п.6.2.23 СП 59.13330.2020) 7) Для посетителей с нарушением зрения по заданию на проектирование дополнительно оборудовать здание радио информаторами (п.6.5.3 СП 59.13330.2020)	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.6	43, 51, 65, 66	1) Информационные указатели о направлении движения к эвакуационному выходу с учетом восприятия инвалидами отсутствуют (п.6.2.19 СП 59.13330.2020) 2) Над дверьми запасных выходов указатели запасного выхода не имеют повышенные характеристики распознаваемости с учетом особенностей восприятия людьми с инвалидностью. 3) Зона безопасности отсутствуют (п.6.2.25 СП 59.13330.2020)	К, О, С, Г, У	1) Организовать <u>комплексную систему оповещения в экстренных случаях</u> и обозначить пути эвакуации. С целью обеспечения безопасного передвижения посетителей, в том числе маломобильных групп населения, в здании в условиях плохой освещенности рекомендуется применить фотолюминесцентную эвакуационную систему (п.6.2.29 СП 59.13330.2020). 2) Установить в зонах целевого назначения данного объекта, посещаемых МГН, световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

				4) Системы средств информации и сигнализации об опасности <u>не являются комплексными</u> для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). 5) На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационной лестницы отсутствуют контрастные полосы (п.6.2.8 и п.6.2.29. СП 59.13330.2020).	системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях (п.6.5.5 СП 59.13330.2020). 3) Окрасить кромки ступеней и поручни лестниц на пути эвакуации краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты (п.6.2.29 СП 59.13330.2020). 4) Разместить над дверью запасных выходов указатели запасного выхода, имеющие повышенные характеристики распознаваемости с учетом особенностей восприятия людьми с инвалидностью (п.6.5.2 СП 59.13330.2020). 5) Разместить на стенах помещений <u>тактильные</u> таблички для указания направления движения к эвакуационному выходу (п.6.5.2 СП 59.13330.2020). 6) На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша лестницы нанести контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями 6.2.8 СП 59.13330.2020 (п. 6.2.29 СП 13330.2020) 7) Рекомендуется установить стробоскопическую сигнализацию (в виде	
--	--	--	--	--	--	--

						прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц. (п.6.5.4 СП 59.13330.2020). 8) Для инвалидов на кресле – коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата зрения и умственного развития (К, О, С, У) – организовать пути движения (спасения) в данном учреждении при помощи сотрудника учреждения. При этом должны быть обеспечены средства информации и связи для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения на объекте: предусмотреть рельефные напольные и настенные рельефные указатели в сторону направления доступного эвакуационного выхода, так же необходимо задействовать речевые оповещатели (желательно на нескольких языках); 9) Для эвакуации при пожаре инвалидов по слуху (Г) необходимо предусмотреть световые эвакуационные указатели в сторону направления	
--	--	--	--	--	--	--	--

							безопасного места.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения (значимо для всех категорий инвалидов); 2) Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними (значимо для всех категорий инвалидов); 3) Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола (значимо для всех категорий инвалидов); 4) Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места (значимо для всех категорий инвалидов).						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г), ДУ-И (К, С)	3.1 - 3.3; 3.5; 3.6	43-79	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» оценено как «доступно полностью избирательно» (ДП-И) для отдельной категории инвалидов с нарушением умственного развития (У).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О) и слуха (Г) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» оценено как «доступно частично избирательно» (ДЧ-И). Такая оценка дана в связи с организацией специально выделенных

путей.

Для инвалидов на кресле-коляске (К) и зрения (С) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание» оценено как «доступно условно избирательно» (ДУ-И). Решение об условной избирательной доступности принято при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (общественной организацией инвалидов) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» **ожидаемый результат:**

- 1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно условно» (ДУ);
- 2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О - н) оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

Г Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Г – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	116, 117	Кабинетная форма обслуживания представлена в кабинете дефектолога на 1-м этаже. 1) Информационный указатель о назначении помещения выполнен не тактильным способом и не дублирован шрифтом Брайля (п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020 Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения	К, О, С, Г, У	1) Для идентификации препятствия и обеспечения безопасного передвижения незрячего человека перед дверью кабинета установить тактильную предупредительную разметку. Выполняется тактильными конусами, расположенными в шахматном порядке. (п.4.2.2. Таблица 3 ГОСТ 52875-2018) 2) Установить информационный знак доступности для людей с нарушением слуха, подтверждающего доступность мест обслуживания. 3) Оборудовать зону приема	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСП), организационные мероприятия

				№ 1). 2) Отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверью (п.6.2.3 СП 59.13330.2020) 3) Дверная ручка не контрастная относительно цвета дверного полотна. (п.6.4.1 и п.6.4.3 СП 59.13330.2020) 5) Отсутствует индукционная петля (п.8.1.10 СП 59.13330.2016).	инвалидов и МГН комплектом мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для конкретного вида заболевания: 3.1. Оборудование для людей с нарушенной функцией слуха (Г) Установить звукоусиливающую аппаратуру – это технические средства, предназначенные для усиления звука (п.3.24, п.8.7.6 и п.8.1.10 СП 59.13330.2020). Предусмотреть обучение персонала пользованию этими техническими средствами (индукционной системой) и внесение дополнительных функций по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции некоторых сотрудников. 3.2. Оборудование для людей с нарушенной функцией зрения (С) Приобрести и установить специальные пособия, письменные принадлежности для незрячих людей, а также технические средства, которые помогают воспринимать информацию с помощью других органов чувств (например, электронные видео увеличители, дисплеи Брайля, специализированные мониторы, программы экранного доступа,	
--	--	--	--	---	--	--

						пишущие машинки, читающие устройства (тифлоплееры, читающие машины), канцтовары и оргтехника с речевым выходом и шрифтом Брайля (говорящий электронный калькулятор, принтеры Брайля) и пр.) 3.3. Оборудование для инвалидов с недостатком гормона роста и на кресле-коляске (К): Использовать стол с пониженной столешницей, учитывая требования п.8.1.7 СП 59.13330.2020, согласно которым поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п.8.1.7 СП 59.13330.2020); 4) Обеспечить возможность свободного подъезда инвалида на кресле – коляске к столу специалистов шириной 1,2 м и разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м (СП 148.13330 и требованиями СанПиН 2.1.3.2630). 5) Предусмотреть обучение персонала пользованию этими	
--	--	--	--	--	--	---	--

							техническими средствами и внести дополнительные функции по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции некоторых сотрудников (п.8.1.10 СП 59.13330.2016)	
4.2.	Зальная форма обслуживания	да	4.2	87, 88, 123-128	Зальная форма обслуживания представлена на данном объекте в обеденном зале столовой на 1-м этаже и актовом зале на 2-м этаже.	К, О, С, Г, У	1) В актовых залах, оборудованных стульями или скамьями, следует предусмотреть сиденья с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи (п. 8.6.3 СП 59.13330.2020); 2) Установить визуально-акустическое табло (систему). Позволяет передавать информацию визуальным и акустическим способом. Актуально для информирования слепых и глухих, а также остальных категорий граждан по принципу «универсального дизайна». Дополнительно применяется для оповещения всех категорий о возникновении экстренной ситуации на объекте в целом (пожар, эвакуация) в доступном для них формате. Устанавливается на высоте 2000 мм от уровня пола,	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

							подключается к общей системе оповещения «СурдоЦентр», пожарной сигнализации (п. 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 56832–2020)	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	4.3	52	Прилавочная форма обслуживания представлена на данном объекте в на посту охраны на 2-м этаже. Установлен прилавок высотой 1,23м с применением пониженной столешницы высотой 0,75 м (п.8.1.7 СП 59.13330.2020). 1) Отсутствует кнопка вызова персонала (п.5.1.3 СП 59.13330.2020); 2) Для лиц с дефектами слуха отсутствует индукционная портативная система (п.8.7.6 и п.8.1.10 СП 59.13330.2020); 3) Зона оказания услуг не обозначена знаками доступности в соответствии с требованиями ГОСТ 52131-2019 (6.5.1 СП	К, О, С, Г, У	1) Установить комплексную информацию с дублированием рельефными знаками и шрифтом Брайля о назначении данной зоны на высоте от 1,2 до 1,6 м п (6.5.9 СП 59.13330.2020). 2) Необходимо оборудовать пост охраны системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционной петлей) (п.3.24, п.8.7.6 и п.8.1.10 СП 59.13330.2020) 3) Доступную зону для обслуживания людей с инвалидностью обозначить международным знаком доступности для инвалидов (п.6.5.1 СП 59.13330.2020). 4) Следует установить в коридоре 1-го этажа рядом с альтернативным входом в здание для МГН стол с пониженной столешницей для инвалидов на креслах –колясках (например, стол с микролифтом со столешницей на приводе), учитывая требования п.8.1.7 СП 59.13330.2020, согласно которым поверхность столов индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках:	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

					59.13330.2020, п.3.16. СП 35-101-2001); 4) Информация о назначении зоны, выполненная тактильным способом и дублированная шрифтом Брайля, отсутствует (п.6.5.9 СП 59.13330.2020).	-от уровня пола до верха столешницы: не более 0,85 м; - от уровня пола до нижней поверхности столешницы: не менее 0,75 м; - ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. - ширина рабочего фронта стола, стойки и т.п. у места получения услуги не менее 1,0 м. Расстановка оборудования должна обеспечить возможность свободного подъезда инвалида на кресле – коляске к столу шириной 1,2 м и разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м в соответствии с СП 148.13330 Обеспечить свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 м х 1,5м (около столов, других мест обслуживания) 5) Для людей с нарушением зрения изготовить информационный материал с контактами телефонов сотрудников, используя увеличенный шрифт. 6) В зоне обслуживания инвалидов (в месте установки стола) установить кнопку вызова персонала (п.5.1.3 и п.6.1.1 СП 59.13330.2016); 6) Обозначить кнопку вызова	
--	--	--	--	--	--	---	--

							персонала тактильной пиктограммой со знаком «Инвалид» и стилизованным звонком в углу в соответствии с требованиями ГОСТ 52131 (п.6.5.2 и 6.5.3 СП 59.13330.2020). 7) Для идентификации препятствия и обеспечения безопасного передвижения незрячего человека перед прилавком (постом охраны) установить тактильную предупредительную разметку. (Таблица Б.1 СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1) и п.5.1.10 СП 59.13330.2020)	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	4.5	112, 113, 118, 119	Кабина индивидуального обслуживания представлена на данном объекте в раздевалках на 1-м этаже 1) Информированная табличка о назначении функциональной зоны с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	К, О, С, Г, У	1) Установить информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) с указанием назначения функциональной зоны с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения (С) (п.6.5.9 СП 59.13330.2020); 2) Идентифицировать раздевалки знаком доступности для инвалидов и МГН (п.6.5.1 СП 59.13330.2020); 3) Обеспечить возможность разворота на кресле-коляске (п.8.4.8 СП 59.13330.2020); 4) Оборудовать зоны раздевалки	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСП), организационные мероприятия

					отсутствует(п.6.5.9 СП 59.13330.2020)		опорными поручнями, зеркалом, нижний край которого находится на высоте 0,35–0,45 м от уровня пола, устройством вызова помощи (п.8.4.8 СП 59.13330.2020); 5) Организовать ситуационную помощь детям с ОВЗ сотрудниками объекта при одевании/раздевании верхней одежды.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) (значимо для всех категорий инвалидов); 2) Информирование обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,3 до 1,4 м; - дублирование рельефными знаками (значимо для всех категорий инвалидов)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (У), ДЧ-И (О, С, Г), ДУ-И (К)	4.1	116, 117	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия
Зальная форма обслуживания	ДП-И (У), ДЧ-И (О, С, Г), ДУ-И (К)	4.2	87, 88, 123-128	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия
Прилавочная зона обслуживания	ДП-И (У), ДЧ-И (О, С, Г), ДУ-И (К)	4.3	52	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)
Кабина индивидуального обслуживания	ДП-И (У), ДЧ-И (О, С, Г), ДУ-И (К)	4.5	112, 113, 118, 119	Индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

На момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Зона обслуживания инвалидов» оценено как «доступно полностью избирательно» (ДП-И) для отдельной категории инвалидов с нарушением умственного развития (У).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), зрения (С) и слуха (Г) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно частично избирательно» (ДЧ-И). Такая оценка дана в связи с организацией специально выделенных путей.

Для инвалидов на кресле-коляске (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание» оценено как «доступно условно избирательно» (ДУ-И). Решение об условной избирательной доступности принято при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (общественной организацией инвалидов) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Зона

обслуживания инвалидов» **ожидаемый результат:**

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно условно» (ДУ);

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	4(II)	80-117	Места приложения труда представлены на данном объекте в учебных классах на 1-м этаже, мастерских и учебных классах на 2-м этаже	К, О, С, Г	1) Установить по заданию на проектирование радио информаторы для посетителей с нарушением зрения (п.6.5.3 СП 59.13330.2020) 2) Расширить дверные проемы до нормативной величины с целью установки новой двери шириной не менее 0,9м. В случае отсутствия технической возможности расширения дверных проемов необходимо использовать ТСР –	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

					сменную кресло-коляску с габаритами не более ширины узкого дверного проема. Предусмотреть обучение персонала пользованию этим техническим средством и внесение дополнительных функций по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции некоторых сотрудников (п.6.2.4 СП 59.13330.2020) 3) Двери в кабинеты оборудовать дверной ручкой или другими приборами открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. (п.5.4.3 СП 59.13330.2020)	
--	--	--	--	--	---	--

					4) Обеспечить контрастность цвета дверной ручки по отношению к цвету дверного полотна не менее 15% (п.6.4.1 СП 59.13330.2020); 5) Для идентификации препятствия и обеспечения безопасного передвижения незрячего человека перед дверью кабинета установить тактильную предупредительную разметку. В соответствии с требованиями п.4.2.2 Таблица 3 ГОСТ 52875-2018 6) Установить информационный знак доступности для людей с нарушением слуха, подтверждающего доступность мест обслуживания. 7) Оборудовать зону приема инвалидов и МГН комплектом мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для конкретного вида заболевания: 7.1. Оборудование для	
--	--	--	--	--	---	--

					людей с нарушенной функцией слуха (Г) Установить звукоусиливающую аппаратуру – это технические средства, предназначенные для усиления звука (п. 8.1.10 СП 59.13330.2020). Предусмотреть обучение персонала пользованию этими техническими средствами (индукционной системой) и внесение дополнительных функций по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции некоторых сотрудников. 7.2. Оборудование для людей с нарушенной функцией зрения (С) Приобрести и установить специальные пособия, письменные принадлежности для незрячих людей, а также технические средства, которые помогают воспринимать информацию с помощью других органов чувств (например, электронные видеоувеличители, дисплеи	
--	--	--	--	--	--	--

					Брайля, специализированные мониторы, программы экранного доступа, пишущие машинки, читающие устройства (тифлоплееры, читающие машины), канцтовары и оргтехника с речевым выходом и шрифтом Брайля (говорящий электронный калькулятор, принтеры Брайля) и пр.) 7.3. Оборудование для инвалидов с недостатком гормона роста и на кресле-коляске (К): Использовать стол с пониженной столешницей, учитывая требования п.8.1.7 СП 59.13330.2020, согласно которым поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75	
--	--	--	--	--	---	--

					м, глубина - не менее 0,5 м. (п.8.1.7 СП 59.13330.2020); 8) Обеспечить возможность свободного подъезда инвалида на кресле – коляске к столу шириной 1,2 м и разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м (СП 148.13330 и требованиями СанПиН 2.1.3.2630). 9) Предусмотреть обучение персонала пользованию этими техническими средствами и внести дополнительные функции по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции некоторых сотрудников (п.8.1.10 СП 59.13330.2020)	
--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ДП-И (У), ДЧ-И (О, С, Г), ДУ-И (К)	4 (II)	80-117	Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ

- доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Зона обслуживания инвалидов» оценено как «доступно полностью избирательно» (ДП-И) для отдельной категории инвалидов с нарушением умственного развития (У).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), зрения (С) и слуха (Г) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно частично избирательно» (ДЧ-И). Такая оценка дана в связи с организацией специально выделенных путей.

Для инвалидов на кресле-коляске (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание» оценено как «доступно условно избирательно» (ДУ-И). Решение об условной избирательной доступности принято при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (общественной организацией инвалидов) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Зона обслуживания инвалидов» **ожидаемый результат:**

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно условно» (ДУ);

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	Не нуждается (элемент отсутствует)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ - _____.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание учебного корпуса школы ОКОУ «Льговская школа-интернат» (литера А), общей площадью 903,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Курская область, г.Льгов, Красная площадь, д.8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	129- 136	Универсальная туалетная комната для инвалидов на 1- м: 1) Отсутствуют знаки доступности санузла (6.5.1 СП 59.13330.2020, п.3.16. СП 35-101-2001); 2) Отсутствует мнемосхема санузла (п.6.3.6 СП 59.13330.2020 и п.8.16 СП 136.13330.2012);	К, О, С, Г, У	1) Следует предусмотреть на 1-м этаже специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения (С) и нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) (п.6.3.1 СП 59.13330.2020)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), организационные мероприятия

				3) Информация о назначении помещения отсутствует (п.6.5.9 СП 59.13330.2020). 4) Ширина двери 0,75м в свету. На двери установлена нажимная дверная ручка, не контрастная относительно цвета дверного полотна (п.6.4.1 и п.6.4.2 СП 59.13330.2020); 5) На двери с внутренней стороны отсутствует поручень (рисунок Г.6 СП 136.13330.2012); 6) Крючки для одежды и других принадлежностей в т.ч. костылей отсутствуют (п.6.3.3. СП 59.13330.2020); 7) Поворотное зеркало отсутствует. (Таб. 9.3 СП 31-102-99); 8) Отсутствует кнопка вызова персонала (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 5.4, таблица 6.1 СП 31-	Для детей с нарушением зрения установить информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля и разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами в санузел, с указанием номера и назначения помещения (п.6.5.9 СП 59.13330.2020) 2) Расширить дверные проемы до нормативной величины с целью установки новой двери в санузел и кабины уборной шириной не менее 0,9м. В случае отсутствия технической возможности расширения дверных проемов необходимо использовать ТСП – сменную кресло-коляску с габаритами не более ширины узкого дверного проема. Предусмотреть обучение персонала пользованию этим техническим средством и внесение дополнительных	
--	--	--	--	---	--	--

				102-99); 9) Отсутствует аварийное освещение (п.6.5.8. СП 59.13330.2020); 10) Установлены 2 раковины с пьедесталом высотой 0,79м (п.6.3.9 СП 59.13330.2020). 11) На двери универсальной кабины уборной установлена круглая дверная ручка, не контрастная относительно цвета дверного полотна (п.6.4.1 и п.6.4.2 СП 59.13330.2020); 12) Система закрывания (шпингалет) не позволяет открывать кабину снаружи в экстренных случаях для оказания помощи (п.6.3.9 СП 59.13330.2020); 13) Отсутствует знак индикации «занято/свободно». (п.6.3.9 СП 59.13330.2020)	функций по оказанию ситуационной помощи инвалиду в должностные инструкции некоторых сотрудников (п.6.2.4 СП 59.13330.2020) Заменить дверные ручки на С- или П-образные, контрастные относительно цвета дверного полотна. Установить дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, с формой, позволяющей инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п.6.4.3 СП 59.13330.2020). 3) Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена-выключатели, средства визуальной информации и т.п.). (п.6.4.1 СП 59.13330.2020) 4) Установить мнемосхему санитарно- гигиенического помещения (п.6.3.6 СП	
--	--	--	--	--	---	--

						59.13330.2020 и п.8.16 СП 136.13330.2012); 5) Знак доступности с указанием направления разместить на подходах к санузлу и непосредственно у входов в туалетные комнаты для инвалидов. Рекомендуется пиктограмму выполнять рельефно (тактильную). Оформить пиктограмму по ГОСТу 52131-2019 «Средства отображения знаковые для инвалидов» или в соответствии с общим дизайн-проектом объекта (6.5.1 СП 59.13330.2016, п.3.16. СП 35-101-2001) 6) Установить аварийное освещение. В соответствии с требованиями п.6.5.8 СП 59.13330.2016 замкнутые пространства зданий (кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и	
--	--	--	--	--	--	---	--

						визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях должно предусматриваться аварийное освещение (п.6.5.8. СП 59.13330.2020) В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в зону регистрации посетителей (на пост охраны). 7) Оборудовать туалетную комнату системой вызова помощи персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. Система вызова помощи включает: кнопку вызова помощи персонала, оборудованную шнурком с кольцом, кнопку отмены вызова, коридорный индикатор сигнала (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 5.4, таблица 6.1 СП 31-102-99);	
--	--	--	--	--	--	---	--

						8) Для идентификации кнопки вызова помощи всеми посетителями установить тактильно-звуковую пиктограмму. Тактильно-визуальный знак должен размещаться непосредственно над кнопкой вызова (во избежание ошибочного вызова персонала инвалидом по зрению) (п. 4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019); 9) Для возможности использования зеркала инвалидом-колясочником ввиду ограниченности отражения стандартного зеркала в его зоне доступности установить над раковиной зеркало (поворотное) на высоте не более 0,9 м от уровня пола и не менее 1,9 м от уровня пола. (п. 8.10 СП 136.13330.2012 и Таблица 9.3 СП 31-102-99); 10) Оборудовать санузел крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 1,0 м и 1.4м от уровня пола. (п.6.3.3 СП 59.13330.2020); 11) Дверь доступной кабины	
--	--	--	--	--	--	---	--

						уборной оборудовать дверной ручкой нажимного действия с формой, позволяющей инвалиду управлять ей одной рукой и не требующей применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. (п.6.4.3. СП 59.13330.2020); 12) Следует установить систему закрывания дверей, позволяющую открывать дверь снаружи (п.6.4.3. СП 59.13330.2020); 13) Установить электрический прибор для сушки рук на высоте не более 0,8 м от уровня пола, в зоне, доступной для человека, использующего кресло-коляску (п. 6.4.2 СП 59.13330.2020, п. 8.10 СП 136.13330.2012); 14) Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, принимающие высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м, а также оборудованные автоматической системой смыва или кнопочным управлением (п. 6.3.3, 6.3.9 СП 59.13330.2020, п. 8.13 СП 136.13330.2012);	
--	--	--	--	--	--	--	--

		б) Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины (значимо для всех категорий инвалидов).
--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование Структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У), ВНД-И (К, О, С, Г)	5.1	129-136	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения» оценено как «доступно частично всем» (ДЧ-В) для всех категорий инвалидов. Решение о частичной доступности принято в связи с обустройством специальных участков для обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальные входы, пути движения и места обслуживания».

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения» **ожидаемый результат:**

- 1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);
- 8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Здание учебного корпуса школы ОКОУ «Льговская школа-интернат» (литера А), общей площадью 903,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Курская область, г.Льгов, Красная площадь, д.8
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	138, 140- 146	1) Нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации, отсутствует информация на ясном языке. 2) Недостаточное дублирование информации тактильными средствами	К, О, С, Г, У	1) Установить на объекте систему средств информации, обеспечивающую: -непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов 2) Применять информационные	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					3) Сайт http://lgov-int.obrazovanie46.ru/ не предоставляет информацию о транспортной доступности объекта (на сайте встроен поисково-информационный сервис «Яндекс.Карты», позволяющий построить маршрут поездки к объекту на автомобиле, на общественном транспорте или пешеходный). Имеется версия для слабовидящих, однако отсутствует функция озвучивания текста для слабовидящих в соответствии с требованиями ГОСТ 52872-2019. Кроме того, отсутствует информация о специальных сервисах для людей с инвалидностью. .	знаки и символы идентичные в пределах обследуемого объекта. Применяемые информационные знаки и символы должны соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. 3) На объекте (здание и территорию идентифицировать знаками доступности: - специальные парковочные места, - зоны посадки пассажиров, - входы, если не все входы в здание, являются доступными; - зоны обслуживания (если не все зоны обслуживания являются доступными); - санузлы. 4) Предусмотреть указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (при наличии следующих мест): - возле недоступных входов в здание; - возле недоступных санитарно-бытовых помещений; - у выходов и лестниц, не являющимися путями эвакуации инвалидов. 5) Информационные знаки и указатели расположить на	
--	--	--	--	--	--	---	--

							контрастном фоне. Уровень контрастности фона знака к фону прилегающей поверхности не менее 60%. 6) Обеспечить контрастность шрифта и символов: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%) . 7) Расположение и дизайн информационных знаков и указателей идентичен в пределах сооружения или комплекса. 8) Буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. 9) Освещенность поверхности знаков и указателей от 100 до 300 лк. 10) Установить при входе в здание мнемосхему – тактильное табло, представляющее собой схему доступных путей движения и сервисов для инвалидов: - зон предоставления услуг -санитарно-бытовых помещений; -специальных парковочных мест; - зон отдыха и ожидания помощи -зон оказания сервисных услуг.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						- пути эвакуации. Мнемосхему отобразить специальным знаком “Информация”, оборудовать поручнем для удобства людей с инвалидностью, кнопкой вызова и специальным звуковым маяком. 11) Планы этажа расположить на всех основных точках пересечения путей движения на объекте на высоте не более 1,5м от уровня пола 12) Информационный указатель, включающий тактильную информацию, расположенный на высоте не менее 1,2 м от уровня пола, разместить под углом 20-30° (max 45 °) по отношению к горизонтальной поверхности. 14) Информационные знаки помещений расположить: - на стене на расстоянии 0,1-0,15 м от передней кромки двери; - на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери. 15) Расположить информационные знаки так, чтобы возможно приблизиться к надписи и знаку на расстояние до 80 мм 16) Обеспечить высоту зоны	
--	--	--	--	--	--	---	--

							расположения информационных знаков помещений в пределах от 1,2 до 1,6 м. 17) Информацию представить тактильно-графическим способом, в том числе шрифтом Брайля. Информацию, выполненную шрифтом Брайля расположить под надписью. Обеспечить высоту рельефа букв и цифр не менее 0,8 мм. 18) Предусмотреть наличие пиктограмм (выполненных тактильно-графическим способом). Текст на табличке расположить с выравниванием по левому краю. 19) На табличках использовать шрифт без засечек. На табличках не использовать шрифт курсивом. 20) Информационные указатели общественных туалетов расположить на высоте 2,5 м (над входом в универсальную кабину уборной или блок общественных санузлов). 21) Для постоянной идентификации помещений информационный указатель продублировать табличкой: - на стене на расстоянии 0,1-0,15 м от передней кромки двери; - на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери;	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							- на высоте от 1,2 м – 1,6 м от уровня пола. 22) При размещении информационных указателей на стене, учитывать следующие требования: - пиктограмму помещения (выполненную рельефно-графическим способом); - наименование помещения (выполненное рельефно-графическим способом); - при необходимости наименование помещения на национальном или иностранном языке (выполненное рельефно-графическим способом); - наименование помещения, выполненное шрифтом Брайля. Текст на табличке расположить с выравниванием по левому краю. 23) Уведомляющую и ориентирующую информацию расположить на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. 24) Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий разместить на высоте не более 2,5 м 25) Текст на указателе	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							расположить с выравниванием по направлению движения 26) На указателях использовать шрифт без засечек. На указателях не использовать шрифт курсивом. 27) Предусмотреть тактильные напольные указатели перед лестничными маршами, входами в лифтовые кабины (при наличии) 28) Информационные таблички помещений: - расположить рядом с дверью (со стороны открытия двери); - расположить так, чтобы можно было бы приближаться к ней на расстояние до 80 мм; - расположить на высоте от 1,2 до 1,6 м; на расстоянии 0,1-0,15 м от края дверного проема; - Буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10; - Шрифт и символы контрастны: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%) . - Информацию представлять тактильно-графическим способом, в том числе шрифтом Брайля. Информацию, выполненную шрифтом Брайля расположить под надписью;	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							- Для людей с нарушением интеллекта предусмотреть наличие пиктограмм (тактильных). 29) На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. 7) Организовать работу по развитию интернет ресурса организации http://lgov-int.obrazovanie46.ru/ для слабовидящих с озвучиванием текста в соответствии с требованиями ГОСТ 52872-2019. Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН. Разместить на сайте доступную информацию о схеме движения, стоянке на прилегающей территории для автотранспорта	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							инвалидов, информацию об услугах по предварительному бронированию мест стоянки для инвалидов.	
6.2	Акустические средства	есть	-		1) Зона целевого назначения не оборудована вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и их элементами. 2) На объекте установлена пожарная сигнализация звуковая со звуковым оповещением	Г, С	1) Оборудовать целевые зоны акустическими устройствами, в том числе устройствами звукового дублирования визуальной информации (для слабовидящих и с нарушением слуха). Также оборудовать вспомогательными аудиосистемами в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015. 2) Установить в зонах целевого назначения индукционную систему, предназначенную для беспроводной передачи аудиоинформации в слуховой аппарат с телефонной катушкой (в режиме «Т») с помощью электромагнитной индукции (индукционная петля). Применяется в местах с повышенным уровнем фонового шума и реверберации. Размещается на любых немагнитных вертикальных поверхностях или информационных стойках. 3) Организовать предоставление услуг с использованием русского жестового языка (РЖЯ). 4) Обеспечить допуск на объект	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							сурдопереводчика.	
6.3	Тактильные средства	есть	-	137 139	1) Недостаточное размещение на объекте визуальной информации, дублированной печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. 2) Ненормативное размещение статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки, тактильных полос, тактильных покрытий (плитки), рельефных или фактурных средств, искусственных плавных подъемов. 3) На объекте отсутствует оборудование, позволяющее инвалидам с сенсорными нарушениями получать	С	1) Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом (шрифтом Брайля). 2) Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитку), рельефные или фактурные средств, искусственно обеспечить плавные подъемы в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					справочную информацию об условиях обслуживания.			
	ОБЩИЕ требования к зоне	1) Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ (значимо для всех категорий инвалидов). 2) Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации (значимо для всех категорий инвалидов). 3) Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т. п. (значимо для всех категорий инвалидов). 4) Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т. п.) (значимо для всех категорий инвалидов). 5) Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией (значимо для всех категорий инвалидов).						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	-	137- 146	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для всех категорий инвалидов на момент обследования состояние доступности данной структурно-функциональной зоны «Системы информации на объекте» оценено как «доступно частично всем» (ДЧ-В) для всех категорий инвалидов. Решение о частичной доступности принято в связи с обустройством специальных участков для обслуживания маломобильных граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а также устроены специальные входы, пути движения и места обслуживания».

Устройства и средства информации делятся на тактильные, звуковые и визуальные:

Тактильные устройства:

- направляющие поручни в коридорах,
- рельефные обозначения на поручнях,
- таблицы с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения,
- рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в вестибюлях и лифтовых холлах,
- изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъемами, лестницами, лифтами, поворотами коридоров и т.п.).

Звуковые устройства и средства информации:

- звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;
- радиотрансляция в зданиях, помещениях, в лифтовых кабинах, в бытовых помещениях.

Визуальные устройства и средства информации:

- различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности;
- контрастное цветовое обозначение входов.

Средства информации должны быть идентичными в пределах здания. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Система средств информации должна предусматривать возможность

получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов.

После выполнения вышеуказанных работ по адаптации данной структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения» **ожидаемый результат:**

1) Для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску (К) состояние доступности данной структурно-функциональной зоны оценено как «доступно полностью» (ДП);

2) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (нижних конечностей) (О-н) оценено как «доступно полностью» (ДП);

3) Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (верхних конечностей) (О-в) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

4) Для инвалидов, с нарушением зрения (полностью лишенных зрения) (С-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

5) Для инвалидов, с нарушением зрения (частично лишенных зрения) (С-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

6) Для инвалидов, с нарушением слуха (полностью лишенных слуха) (Г-п) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

7) Для инвалидов, с нарушением слуха (частично лишенных слуха) (Г-ч) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП);

8) Для инвалидов с нарушением умственного развития (У) состояние доступности оценено как «доступно полностью» (ДП).

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Здание учебного корпуса школы ОКОУ «Льговская школа-интернат»
(литера А), общей площадью 903,7 кв.м.,
расположенное по адресу: Курская область, г.Льгов, Красная площадь, д.8
Наименование объекта, адрес

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)



Фото № 1
Вход на территорию



Фото № 2
Въездные ворота на территорию объекта с
Красной площади



Фото № 3
Место для автостоянки на муниципальной
территории в непосредственной близости
ко входу на объект



Фото № 4
Входная калитка



Фото № 5

Информационная вывеска с наименованием организации, выполненная тактильным способом и дублированная шрифтом Брайля




Фото № 6

Перепад высот на выходе с территории объекта (обустроен ненормативный пандус с уклоном $16,1^{0/00}$)



Фото № 7 Перепад высот на выходе с территории объекта (обустроен ненормативный пандус с уклоном 16,1⁰/₀₀)	Фото № 8 Перепад высот на выходе с территории объекта (обустроен ненормативный пандус с уклоном 16,1⁰/₀₀)
 Фото № 9 Путь движения на территории объекта от входной калитки в медпункт и альтернативный вход в здание учебного корпуса для инвалидов на кресле - коляске	 Фото № 10 Путь движения на территории объекта к игровой зоне



Фото № 11
Места отдыха на территории объекта



Фото № 12
Дорожное покрытие



Фото № 13
Въездные ворота с Красной площади



Фото № 14
Игровая зона



Фото № 15
Дорожное покрытие на территории
объекта



Фото № 16
Дорожное покрытие на территории
объекта



Фото № 17
Дорожное покрытие на территории
объекта



Фото № 18
Физкультурно-спортивная зона на
территории объекта (спортивная
площадка, баскетбольная площадка),



Фото № 19

Физкультурно-спортивная зона на территории объекта (спортивная площадка, баскетбольная площадка),



Фото № 20



Фото № 21

Путь движения на территории объекта от входной калитки к альтернативному входу в здание учебного корпуса для инвалидов на кресле - коляске



Фото № 22

Игровая зона для начальных классов



Фото № 23

Путь движения в игровую зону для



Фото № 24

Путь движения на территории объекта от

начальных классов	входной калитки к альтернативному входу в здание учебного корпуса для инвалидов на кресле - коляске
 Фото № 25 Путь движения на территории объекта к месту посадки в автобус для перевозки детей с ОВЗ	 Фото № 26 Путь движения на территории объекта к альтернативному входу в здание учебного корпуса для инвалидов на кресле - коляске
 Фото № 27 Путь движения на территории объекта от альтернативного входа в здание учебного корпуса для инвалидов на кресле – коляске ко входной калитке	 Фото № 28 Путь движения на территории объекта ко входной калитке



Фото № 29

Здание медпункта на территории объекта




Фото № 30

Видеонаблюдение на территории объекта

2. Вход (входы) в здание



Фото № 32

Входная площадка главного входа

Фото № 31
Главный вход в здание учебного корпуса



Фото № 33
Входная дверь главного входа




Фото № 34
Тамбур главного входа



Фото № 35




Фото № 36
Мнемосхема в тамбуре главного входа

Гусеничное подъемное устройство,
используемое для передвижения
инвалидов на кресле-коляске по
межэтажным лестницам



Фото № 37

Альтернативный вход для инвалидов на
кресле-коляске



Фото № 38

Входная дверь альтернативного входа для
МГН



Фото № 39

Тамбур альтернативного входа для МГН



Фото № 40

Лестница в тамбуре альтернативного входа
для МГН



Фото № 41

Дверь из тамбура альтернативного входа



Фото № 42

Лестница на входе в тамбур

для МГН в коридор 1-го этажа

альтернативного входа для МГН

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)



Фото № 43

Лестница в тамбуре главного входа



Фото № 44

Лестничеход для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску




Фото № 45
Мнемосхеме а тамбуре главного входа



Фото № 46
Дверь из тамбура главного входа в коридор
2-го этажа




Фото № 47
Контрольно-пропускное устройство на



Фото № 48
Дополнительная входная секция на
контрольно-пропускном пункте на 2-м
этаже

входе на 2-й этаж



Фото № 49

Знак на рамочном металлодетекторе,
запрещающий проход лицам с
кардиостимуляторами




Фото № 50

Дополнительная входная секция для
инвалидов на кресле-коляске на
контрольно-пропускном пункте на 2-м
этаже



Фото № 51
Эвакуационный выход из помещений 2-го
этажа/главный вход



Фото № 52
Пункт охраны (стойка регистрации
посетителей) в коридоре на 2-м этаже



Фото № 53
Зона отдыха в коридоре на 2-м этаже




Фото № 54
Коридор 2-го этажа. Перепад высот в



Фото № 55
Поручни в коридоре на 2-м этаже

дверном проеме



Фото № 56
Двери в коридоре 2-го этажа



Фото № 57




Фото № 58

Межэтажная лестница внутри здания
учебного корпуса




Фото № 59
Лестница в коридоре

Лестница в коридоре




Фото № 60
Лестница в коридоре



Фото № 61



Фото № 62
План эвакуации

Дверной проем в коридоре 2-го этажа



Фото № 63

Межэтажная лестница внутри здания
учебного корпуса



Фото № 64

План эвакуации



Фото № 65



Фото № 66

Эвакуационные знаки безопасности



Фото № 67
Межэтажная лестница

Эвакуационные знаки безопасности



Фото № 68
Дверной проем на лестничную площадку



Фото № 69
Дверной проем на лестничную площадку




Фото № 70
Лестница на 1-й этаж



Фото № 71
Коридор 1-го этажа



Фото № 72
Дверь в кабинет дефектолога на 1-м этаже



Фото № 73
Информационная табличка о назначении
помещения внутри здания



Фото № 74
Дверь в коридоре 1-го этажа



Фото № 75
Межэтажная лестница внутри здания



Фото № 76
Коридор 1-го этажа



Фото № 77
Пандус у двери в коридоре на 1-м этаже




Фото № 78
У двери обустроен ненормативный пандус с уклоном 17,7 ‰)



Фото № 79
Коридор 1-го этажа

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)




Фото № 81
Внутреннее обустройство мастерской

Фото № 80
Места приложения труда - мастерская



Фото № 82



Фото № 83



Фото № 84
Дверь в мастерскую



Фото № 85



Фото № 86




Фото № 87

Актный зал (зона отдыха) на 2-м этаже



Фото № 88

Актный зал (зона отдыха) на 2-м этаже




Фото № 89

Места приложения труда




Фото № 90
Места приложения труда – дверь в
швейную мастерскую




Фото № 91
Места приложения труда – дверь в швейную
мастерскую



Фото № 92
Внутреннее обустройство швейной
мастерской



Фото № 93
Внутреннее обустройство швейной

мастерской




Фото № 94
Места приложения труда – дверь в мастерскую




Фото № 95
Внутреннее обустройство мастерской




Фото № 96




Фото № 97

Места приложения труда – дверь в швейную мастерскую



Фото № 98

Места приложения труда – дверь в мастерскую строительного профиля



Внутреннее обустройство швейной мастерской



Фото № 99

Информационная табличка о назначении учебного помещения внутри здания



Фото № 100
Внутреннее обустройство мастерской
строительного профиля




Фото № 102
Адаптивное оборудование для
обучающихся с ОВЗ (нарушения зрения)
- видеоувеличитель Compact+ 150

Фото № 101
Рабочее место учащегося с ОВЗ (ПОДА).
Организация инклюзивного обучения.




Фото № 103
Места приложения труда – учебный класс



Фото № 104
Внутреннее обустройство учебного
класса




Фото № 105
Выход из учебного класса/путь эвакуации



Фото № 106
Зона отдыха/путь эвакуации



Фото № 107
Места приложения труда – учебный класс



Фото № 108
Внутреннее обустройство учебного
класса



Фото № 109
Клавиатура адаптированная беспроводная с
большими кнопками и накладкой



Фото № 110

Рабочее место учащегося с ОВЗ (ПОДА).
Организация инклюзивного обучения.



Фото № 111

Внутреннее обустройство учебного класса



Фото № 112

Раздевалка в коридоре на 1-м этаже



Фото № 113

Раздевалка в коридоре на 1-м этаже



Фото № 114

Места приложения труда – кабинет
начальных классов на 1-м этаже



Фото № 115

Информационная табличка о назначении
помещения внутри здания



Фото № 116

Кабинетная форма обслуживания -



Фото № 117

Информационная табличка о назначении

кабинет дефектолога на 1-м этаже



Фото № 118

Раздевалка в коридоре на 1-м этаже

помещения внутри здания



Фото № 119

Раздевалка в коридоре на 1-м этаже



Фото № 120

Места приложения труда – учебный



Фото № 121

Внутреннее обустройство учебного класса

класс на 1-м этаже



Фото № 122

Путь эвакуации из помещения учебного класса



Фото № 123

Зальная форма обслуживания – обеденный зал столовой на 1-м этаже




Фото № 124



Фото № 125

Пандус на входе в обеденный зал
столовой с нормативным уклоном 6,5⁰/₀₀)



Фото № 126

Вход в обеденный зал столовой на 1-м этаже



Фото № 127



Фото № 128

Эвакуационный выход из обеденного
зала столовой/вход в столовую

5. Санитарно-гигиенические помещения




Фото № 129
Общественный санузел на 1-м этаже



Фото № 130
Умывальная комната в санузле



Фото № 131




Фото № 132

Дверь в блок кабин уборных



Фото № 133

Писсуар в первой кабине уборной

Две кабины уборных



Фото № 134

Унитаз во второй кабине уборной



Фото № 135

Система закрывания в кабине уборной



Фото № 136

Внутреннее устройство кабины уборной

6. Системы информации на объекте



Фото № 137

Тактильные средства информации – информационная вывеска с наименованием организации, выполненная тактильным способом и дублированная шрифтом Брайля на входе на территорию объекта



Фото № 138

Визуальные средства информации - информационная вывеска на главном входе в здание учебного корпуса




Фото № 139

Тактильные средства информации – тактильная мнемосхема в тамбуре главного входа



Фото № 140

Визуальные средства информации – информационный стенд



Фото № 141
Визуальные средства информации – план эвакуации



Фото № 142
Визуальные средства информации – эвакуационные знаки безопасности



Фото № 143
Визуальные средства информации –



Фото № 144
Визуальные средства информации – информационный стенд

видеонаблюдение на объекте



Фото № 145

Визуальные средства информации –
информационные таблички о назначении
помещений внутри здания



Фото № 146

Визуальные средства информации – сайт
организации <http://lgov-int.obrazovanie46.ru/>
с версией для слабовидящих

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)



Фото № 147

Путь движения к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ» через проезжую часть Красной площади (слева парк – мемориал Н.Асеева).

Место возможного обустройства наземного пешеходного перехода через проезжую часть Красной площади из парка-мемориала Н.Асеева для обеспечения кратчайшего пути от остановки общественного транспорта «ЦУМ» к объекту



Фото № 148

Путь движения к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ» через парк – мемориал Н.Асеева. Место возможного обустройства калитки парка-мемориала Н.Асеева для обеспечения кратчайшего пути от остановки общественного транспорта «ЦУМ» к объекту




Фото № 149

Путь движения к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ» через парк – мемориал Н.Асеева



Фото № 150

Участок дороги «Красная площадь» с поворотом почти на 90 градусов, и примыканием в этом месте выезда из ворот учебного корпуса школы и входа на территорию объекта



Фото № 151

Путь движения к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ» через проезжую часть Красной площади (справа парк – мемориал Н.Асеева)



Фото № 152

Путь движения к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ» через проезжую часть Красной площади (слева парк – мемориал Н.Асеева)



Фото № 153

Остановка общественного транспорта
«ЦУМ» (автобус, маршрутное такси) на
нечетной стороне ул.Карла Маркса в
г.Льгове Львовского района Курской
области




Фото № 154

Остановка общественного транспорта
«ЦУМ» (автобус, маршрутное такси) на
нечетной стороне ул.Карла Маркса в
г.Льгове Львовского района Курской
области



Фото № 155

Путь движения к объекту от остановки
общественного транспорта «ЦУМ» через
парк – мемориал Н.Асеева




Фото № 156

Путь движения к объекту от остановки
общественного транспорта «ЦУМ» через
парк – мемориал Н.Асеева




Фото № 157

Путь движения к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ» через парк – мемориал Н.Асеева, проезжую часть Красной площади.

Место возможного обустройства наземного пешеходного перехода через проезжую часть Красной площади из парка-мемориала Н.Асеева для обеспечения безопасного пути от остановки общественного транспорта «ЦУМ» к объекту



Фото № 158

Путь движения к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ» через проезжую часть Красной площади (справа парк – мемориал Н.Асеева)



Фото № 159

Путь движения к объекту от остановки общественного транспорта «ЦУМ» через проезжую часть Красной площади (справа парк – мемориал Н.Асеева).

Место возможного обустройства тротуара, предназначенного для движения пешеходов вдоль проезжей части Красной площади из парка-мемориала Н.Асеева для обеспечения безопасного пути от остановки общественного транспорта «ЦУМ» к объекту



Фото № 160

Наземный пешеходный переход через проезжую часть Красной площади (справа парк – мемориал Н.Асеева)

ДОЧЕРНЕЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «БТИ» ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИИ»

Львовский
наименование филиала

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на здание (здания) и земельный участок

Гребный корпус, Спортивный корпус
(назначение нежилого строения)

Город Львов
Район Львовский
Улица (пер.) Красная Площадь № 8

Квартал № _____

Инвентарный № 16.01.61

Форма технического паспорта
утверждена приказом по МЖКХ РСФСР
от 29 декабря 1971 г. № 576

1. Регистрация права собственности

(Реестровый № _____)

Фонд № _____

[illegible]

2. Экспликация земельного участка кв. м.

[illegible]

3. Уборочная площадь (в кв. м.)

[illegible]

Губны прыкус

Использование _____

Количество мест (мощность) _____

a) _____

6) _____

B) _____

г) _____

д) _____

V. Благоустройство здания — кв. м. полезной площади

[illegible]

VI. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроёк и т.п.)

[illegible]

**VII. Описание конструктивных элементов здания
и определение износа**

Эксперта А Год постройки 1917 Число этажей 2
 Группы, количества Вид внутренней отделки серый фриз

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в процен.	Удельный вес конструктивного элемента с поправками	Износ в %	% износа к сроку службы (ст. 7 и 8, 10)	Текущий износ	
									элемент	итого
1	Фундамент	<u>Кирпичный</u>	<u>норм.</u>	7	1	7	40	2.8		
2	а) стены и наружная отделка	<u>Кирпичные</u>	<u>норм.</u>	24	1	24	40	5.6		
	б) перегородки	<u>Кирпичные</u>								
3	перекрытия	<u>Бетонные</u>		7	1	7	40	2.8		
	междуполочные									
	подпольное									
4	Крыша	<u>Кирпичная черепица</u>	<u>норм.</u>	4	1	4	45	1.8		
5	Полы	<u>Бетонные</u>	<u>норм.</u>	10	1	10	40	4.0		
6	Прокма оконные	<u>Фанерные</u>		9	1	9	45	4.0		
	дверные	<u>Фанерные</u>								
7	Внутренняя отделка	<u>штукатурка</u>		17	1	17	30	5.1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Санитарно- и электрические устройства	Процентовка								
		—	+							
		отопление								
		водопровод								
		канализация								
		горячее водоснабжение								
		ванны								
		электроосвещение								
		радио								
		телефон		14	1	14	40	5.6		
		вентиляция								
		лифты								
9	Прочие работы			2	1	2	40	2.8		

Итого: 100

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) } \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$ 35%

VIII. Техническое описание пристроек и других частей здания

	пристройка			пристройка			пристройка		
	Литера <u>В</u>	Удельный вес по таблице	Поправки	Литера <u>А</u>	Удельный вес по таблице	Поправки	Литера <u>О</u>	Удельный вес по таблице	Поправки
Фундамент	мелкозернистый			мелкозернистый			мелкозернистый		
Стены и перегородки	мелкозернистый			мелкозернистый			мелкозернистый		
Перекрытия									
Крыша	мелкозернистый			мелкозернистый			мелкозернистый		
Полы									
Проемы	двери			двери			двери		
Отделочные работы									
Электроосвещение									
Прочие работы									
Итого:		100	x		100	x		100	x

Назначение Получения карточек

Использование

Количество мест (мощность)

ii) _____

6) _____

B) _____

f) _____

И) _____

[illegible][illegible]

VII. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А Год постройки 1979 Число этажей 3

Группа капитальности _____ Вид внутренней отделки штукатурка


№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу в процен.	Удельный вес конструктивного элемента с поправками	Износ в %	% износа к строению (пр. 7 и пр. 8) 100	Техническое состояние элементов	
									износ	элемент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты	Железобетонные	совершенно	5	1	5	20	1.0		
2	а) стены и их наружная отделка	Железобетонные		28	1	28	11	4.2		
	б) перегородки	Железобетонные								
3	Перекрытия	чердачное	ж/б	12	1	12	20	2.4		
		междуэтажные								
		напольное								
4	Крыша	Шиферная		3	1	3	20	0.6		
5	Полы	Деревянные		6	1	6	20	1.2		
6	Проемы	оконные	дб створки	11	1	11	15	1.7		
		дверные	проемы							
7	Внутренняя отделка	штукатурка		16	1	16	20	3.2		

	Предметная									
	—	—								
Санитарно-и гигиенические устройства	водопровод									
	обогревание									
	канализация									
	тепловое водоснабжение									
	отопление									
	водостроительное									
	отопление									
	теплоты									
	вентиляция									
	лифты									
Прочие работы										
Итого										100

к. 123 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$ *20%*


VIII. Техническое описание пристроек и других частей здания


	Литера	Удельный вес по таблице		Литера	Удельный вес по таблице		Литера	Удельный вес по таблице	
		Поправки	Удельный вес с поправками		Поправки	Удельный вес с поправками		Поправки	Удельный вес с поправками
Фундамент									
Стены и перегородки									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Проемы									
Отделочные работы									
Электроосвещение									
Прочие работы									
Итого		100	x		100	x		100	x



Красная Провода
Новосибирск

Д 22





100
 9 декабря 2002 г. *Солнечное*
Горькое

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения, расположенного в городе Льгове


Дата записи	Этаж и начальная и конечная этажи по плану	Номер помещения (квартиры, торгового, складского и т. п.)	Номер по плану строения, комнаты, кухни, коридора и т. п.	Назначение частей помещений: жилая комната, кухня, коридор, ванная и т. п.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	общая, полезная						
							жилые		конторские		школьные	
							основная	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	вспомогательная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1		1	столовая		68.6						
			2	кухня		25.8						
			3	раздаточная		14.5						
			4	медкомбинат		23.3						
			5	класс		26.9						
			6	-		24.2						
			7	коридор		26.5						
			8	класс		26.2						
			9	-		26.5						
			10	коридор		19.2						
			11	коридор		28.8						
			14	класс		45.1						
			15	класс		46.0						
			16	коридор		5.3						
				по 1ому этажу		406.9						
	11		16 ^а	класс		27.8						
			16 ^б	коридор		19.0						
			17	участковый		14.6						
			18	кабинет		11.9						
			19	холл		40.8						
			20	класс		12.1						
			20 ^а	класс		12.1						
			21	класс		25.3						
			22	класс		24.8						
			23	коридор		26.5						
			24	класс		26.8						
			25	класс		27.0						
			26	коридор		19.8						

8
Кресте


Красная Проводка
Красноярск

1 этаж

АА?



34.80



ВЫПИСКА № 1-456/2006
ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА (ПЛАН ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ)

" 12 мая 2006 г.

Настоящая выписка выдана Льговской специальной (коррекционной) общеобразовательной
(фамилия, имя, отчество физического лица или полное
школе-интернату VIII вида
наименование юридического лица)
Инвентарный номер объекта градостроительной деятельности 38:410:002:000052450
Объект школа-интернат
(наименование объекта градостроительной деятельности)
в котором находится _____
(наименование составной части объекта градостроительной деятельности)

Сведения об объекте (составной части)

(нужное подчеркнуть)

Кадастровый номер 46:32:01 01 01:0821
Реестровый номер 091202:002:000052450
Местоположение (адрес) объекта Курская область, г.Льгов,
Красная площадь, д.8

Выдана на предмет оформления регистрацию

Описание объекта и его техническое состояние

лит.

Вид и код объекта	
Назначение	
Фактическое использование	
Памятник архитектуры и культуры	
Год ввода в эксплуатацию	
Общая площадь объекта, кв.м.	
Площадь объекта, кв.м.	
Жилая площадь квартир, кв.м.	
Кол-во квартир	
Кол-во нежилых помещений	
Этажность/подземная этажность	
Материал стен	
Год последнего обследования	
Процент физического износа	
Служебные постройки	Г-сарай деревянный, Г1-сарай кирпичный
Сооружения	№2, №1

Инвентаризационная стоимость на 2006 год составляет _____ руб. (для целей налогообложения согласно приказу № 87 от 04.04.1992).

Описание части объекта (квартиры, нежилого помещения)


Этаж квартиры, помещения	
Общая площадь квартиры, помещения, кв.м.	
Площадь квартиры, помещения, кв.м.	
Жилая площадь квартиры, кв.м.	
Высота помещений	
Количество жилых комнат в квартире	

Инвентаризационная стоимость на _____ год составляет _____

45 009 0004796 руб. (для целей налогообложения согласно приказу № 87 от 04.04.1992).

на домославенце № 8 по улице Крамар

Львовский Львовского района



23.40

Всего 1: 500

Систему проказати (одатим).

05- MAR 2006

г. Принципы технико-испытательного

Самминов
Григорьев

ВЫПИСКА № _____
ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА (ПЛАН ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ)

Настоящая выписка выдана _____
(фамилия, имя, отчество физического лица или полное

наименование юридического лица)

Инвентарный номер объекта градостроительной деятельности **38:410:002:000052450:0100:20000**

Объект **учебный корпус**
(наименование объекта градостроительной деятельности)

в котором находится _____
(наименование составной части объекта градостроительной деятельности)

Сведения об объекте (составной части)

(нужное подчеркнуть)

Кадастровый номер _____

Реестровый номер **091202:002:000052450:0100:20000**

Местоположение (адрес) объекта **Курская область, г. Льгов,
Красная площадь, д.8**

Выдана на предмет оформления **регистрацию**

Описание объекта и его техническое состояние _____ **лит. А, А2**

Вид и код объекта	учебный корпус
Назначение	нежилое
Фактическое использование	нежилое
Памятник архитектуры и культуры	нет
Год ввода в эксплуатацию	1917
Общая площадь объекта, кв.м.	1000,9
Площадь объекта, кв.м.	
Жилая площадь квартир, кв.м.	
Кол-во квартир	
Кол-во нежилых помещений	
Этажность/подземная этажность	2
Материал стен	кирпичные
Год последнего обследования	2002
Процент физического износа	39
Служебные постройки	а, а1, а2-пристройки кирпичные
Сооружения	

Инвентаризационная стоимость на **2006** год составляет **133481 Сто тридцать три тысячи**
четыреста восемьдесят один руб. (для целей налогообложения согласно приказу № 87 от 04.04.1992).

Описание части объекта (квартиры, нежилого помещения)

Этаж квартиры, помещения	
Общая площадь квартиры, помещения, кв.м.	
Площадь квартиры, помещения, кв.м.	
Жилая площадь квартиры, кв.м.	
Высота помещений	
Количество жилых комнат в квартире	

Инвентаризационная стоимость на _____ год составляет _____
руб. (для целей налогообложения согласно приказу № 87 от 04.04.1992).

Принадлежность объекта (зарегистрированные права на объект)

[illegible]

Принадлежность и экспликация земельного участка

[illegible]

В том числе возведено самовольно

[illegible]

Сведения о наличии или отсутствии запрещения или ареста на объект отсутствуют

Примечание

Реестровая запись сделана " 10 " 5 200 6 года за порядковым № _____

Исполнитель Н.Г. Уголькова

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение: на листах

Начальник Львовского отделения

(подпись) Н.Г.Уголькова

M.П.

ЭКСПЛИК

к поэтажному плану строения, расположенного в городе Курске *Курск*

[illegible]

ул. Кр. Павлика 8


в том числе


[illegible]


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

на лит АА² по домовладению № 8

на улице Ф. Писца в г. Любе
Львовского района
 Курской области










ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

на л/т Н А² домовладению № 8

на улице Кр. Площадь г. Мобе
Мобского района
 Курской области







100

2006


Одному из помещений

Самуилова
Грозикова

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

на лит. А^к по домовладению № 8

на улице Ж.р. Плещеев г. Логово
Лосовского района
Курской области



АЦ


площадь по

культурно-просветных учреждений


основная

18

ПРОЕКТ
на строительство
зданий и сооружений
в г. Ленинграде
Лен. обл. 1900



1
2006
05 05




05

05

1
2006

Селимова
Удальцова

**Путь движения к объекту от остановки общественного транспорта (автобус, маршрутное такси)
«ЦУМ» на нечетной стороне ул.Карла Маркса в г.Льгов Льговского района Курской области**



СОГЛАСОВАНО:

письмом комитета
по управлению имуществом
Курской области № 02.2-01-20/13604
от « 24 » 11 2015 г.

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета
образования и науки
Курской области
№ 1-1125
от « 05 » 11 2015 г.

СОГЛАСОВАНО:

письмом комитета
финансов
Курской области № 061-05-01-13/3730
от « 16 » 11 2015 г.

УСТАВ

**Областного казенного общеобразовательного учреждения
«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья»**

Льгов - 2015

Глава 1. Общие положения

1.1. Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Учреждение) образовано на основании распоряжения Администрации Курской области от 19.08.2015 № 593-ра «О переименовании областных казенных образовательных учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области» в результате переименования Областного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Льговская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида».

1.2. Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям Областного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Льговская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида».

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Курской области в сфере образования, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Курская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет комитет образования и науки Курской области (далее – Учредитель).

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет по управлению имуществом Курской области (далее – Собственник).

1.5. Тип Учреждения в соответствии с реализуемыми образовательными программами: общеобразовательная организация.

Организационно-правовая форма Учреждения: казенное учреждение.

1.6. Полное наименование Учреждения: Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Сокращенное наименование Учреждения: ОКОУ «Льговская школа-интернат».

1.7. Место нахождения Учреждения:

307750, Курская область, город Льгов, Красная площадь, 8;

Образовательная деятельность осуществляется по адресу:

307750, Курская область, город Льгов, Красная площадь, 8;

1.8. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области, Учредителя и настоящим Уставом.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, бюджетную смету, самостоятельный баланс, лицевые счета в комитете финансов Курской области и (или) в Управлении Федерального казначейства по Курской области, открытые в порядке, установленном действующим законодательством, печать с наименованием Учреждения и наименованием Учредителя на русском языке, бланки, штампы и иные реквизиты юридического лица.

Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.10. Учреждение не имеет в своей структуре филиалов и представительств.

1.11. Право на осуществление образовательной деятельности, установленное законодательством Российской Федерации, возникает у Учреждения с момента получения соответствующей лицензии.

1.12. Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности Учреждения осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.13. Учреждение имеет право выдавать лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документы об образовании.

1.14. Медицинская деятельность в Учреждении осуществляется на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осуществляется медицинскими работниками, которые наряду с директором и педагогическими работниками Учреждения несут ответственность за сохранность жизни и здоровья, физическое развитие обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима дня.

1.16. Информация о деятельности Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.17. Учреждение имеет в своей структуре различные структурные подразделения, предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся, а также оказываемых услуг или выполняемых работ.

1.18. Учреждение организует питание обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.19. Пользование библиотекой Учреждения участниками образовательных отношений регулируется положением о библиотеке и иными локальными нормативными актами Учреждения, принятыми в

порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

1.20. Режим работы Учреждения определяется правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, принятыми в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

1.21. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания, которое может утверждаться для него Учредителем.

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для развития личности.

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования, оказание психолого-педагогической, коррекционной, медицинской, социальной помощи, связанной с предоставлением образования.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации следующие основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- содержание детей;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

2.4. Обучение в Учреждении проводится в очной форме, в том числе по индивидуальному учебному плану, с использованием дистанционных образовательных технологий с учетом потребностей, возможностей личности, в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися, в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.

2.5. Сроки получения общего образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся устанавливаются федеральными государственными

образовательными стандартами.

2.6. Правила приема в Учреждение в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об образовании, устанавливаются Учреждением самостоятельно и регламентируются локальными нормативными актами Учреждения.

2.7. Для обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании заключения медицинской организации и обращения родителей (законных представителей) в письменной форме обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам организуется на дому в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от санитарных норм и условий, необходимых для осуществления образовательного процесса и оказания медицинской помощи.

2.9. Для обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и комплексной специализированной помощи в Учреждении создается психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк), деятельность которого регулируется локальными нормативными актами Учреждения.

2.10. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, осуществлять образовательную деятельность посредством сетевых форм их реализации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.

Глава 3. Управление образовательной организацией

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и коллегиальности.

3.2. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:

а) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Курской области;

б) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий;

в) заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации;

г) формирование и утверждение государственного задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности;

д) осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения,

в том числе выполнения государственного задания в случае его утверждения;

е) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Курской области в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

з) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных федеральными законами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Курской области.

3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

3.4. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на срок, определяемый Учредителем.

3.4.1. К компетенции директора в области управления Учреждением относится решение административных, финансовых, хозяйственных, кадровых и иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом.

Директор Учреждения в силу своей компетенции:

- осуществляет деятельность по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его в отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами, как на территории России, так и за ее пределами;

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает доверенности;

- открывает лицевые счета Учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- закрывает лицевые счета Учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- утверждает в установленном порядке структуру и штатное расписание Учреждения;

- утверждает по согласованию с Учредителем программу развития Учреждения;

- осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры, утверждает должностные

обязанности работников Учреждения и осуществляет иные права работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- издает приказы, распоряжения, а также принимает локальные нормативные акты по вопросам, относящимся к его полномочиям;

- обеспечивает сохранность, надлежащее содержание и эффективное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- обеспечивает выполнение соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, охраны труда, правил техники безопасности, противопожарной безопасности, по охране (защите) жизни и здоровья;

- обеспечивает организацию, надлежащее ведение (составление), достоверность и представление соответствующим органам в установленные сроки и порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетности Учреждения;

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

3.4.2. Директор вправе:

- приостанавливать решения коллегиальных органов в случае их противоречия законодательству Российской Федерации;

- распоряжаться средствами и имуществом Учреждения в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- формировать совещательные органы Учреждения, функции и состав которых определяются соответствующими положениями, утвержденными директором Учреждения;

- при разработке должностных инструкций уточнять перечень работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-педагогических условиях, а также устанавливать требования к необходимой специальной подготовке работников;

- устанавливать заработную плату работникам Учреждения в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда, включая размеры надбавок, доплат и премий;

- обжаловать действие (бездействие) должностных лиц контролирующих органов, повлекшие за собой нарушение прав Учреждения при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Директор Учреждения обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечивать его соблюдение при осуществлении Учреждением своей деятельности;

- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме (в случае его утверждения Учредителем);

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением государственных услуг (работ);
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;
- обеспечивать проведение самообследования деятельности Учреждения;
- обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества образования;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Учреждения;
- обеспечивать информационную открытость в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения;
- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Курской области;
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области.

3.4.4. Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству.

3.4.5. Директор Учреждения вправе делегировать своим заместителям осуществление части своих полномочий. Заместители директора осуществляют непосредственное руководство соответствующими направлениями деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в соответствии с должностными инструкциями и приказами директора Учреждения.

3.4.6. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, осуществление учета и отчетности, сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, соблюдение трудовых прав работников Учреждения и прав обучающихся, соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.

3.5. Педагогические работники вправе участвовать в управлении Учреждением в следующем порядке:

- участие в деятельности коллегиальных органов;
- участие в инициативных творческих группах по созданию стратегических и (или) управленческих документов (члены инициативных творческих групп назначаются приказом директора и автоматически

утрачивают полномочия после принятия разработанного стратегического и (или) управленческого документа на заседании коллегиального органа);

- участие в коллективных общественных, консультативных и других органах в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.

3.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, попечительский совет, родительский комитет.

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждением регламентируется соответствующими локальными нормативными актами.

3.7. Общее собрание работников учреждения (далее - общее собрание) является постоянно действующим коллегиальным органом управления.

3.7.1. В состав общего собрания входят все работники Учреждения, работа в Учреждении для которых является основной.

3.7.2. Общее собрание избирает председателя, который организует работу общего собрания, информирует членов общего собрания о предстоящем заседании не менее чем за 5 дней, определяет повестку дня, организует подготовку и проведение заседания, контролирует выполнение решений. Для ведения протоколов общего собрания избирается секретарь.

3.7.3. Общее собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора Учреждения, по инициативе педагогического совета Учреждения, иных органов, по инициативе не менее четверти членов общего собрания для решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания.

3.7.4. Общее собрание Учреждения правомочно принимать решение, если в его работе участвует не менее половины его состава.

3.7.5. К компетенции общего собрания относятся:

1) разработка, рассмотрение и реализация программы развития Учреждения;

2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении;

3) разработка и принятие положений:

- об оплате труда работников Учреждения;

- о стимулирующих выплатах;

- о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

- и др.;

4) разработка и принятие правил:

- внутреннего трудового распорядка;

- внутреннего распорядка обучающихся;

- и др.;

5) заслушивание отчета директора Учреждения о выполнении задач основной уставной деятельности;

6) рассмотрение предложений и принятие решений по вопросам:

- развития деятельности Учреждения;

- не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции других органов управления Учреждением.

3.7.6. Решение общего собрания принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании и оформляется протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания. После принятия решение носит рекомендательный характер, а после утверждения директором – становится обязательным для исполнения. Решение общего собрания доводится до коллектива работников и обучающихся не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания.

3.8. Педагогический совет Учреждения (далее – педагогический совет) является коллегиальным органом управления Учреждением по рассмотрению и решению вопросов, связанных с осуществлением Учреждением образовательной деятельности.

3.8.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, а также другие работники, непосредственно участвующие в обучении и воспитании обучающихся: директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, инженер по охране труда, медицинские работники, работники библиотеки.

3.8.2. Педагогический совет избирает председателя, который организует работу совета, информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 5 дней, определяет повестку дня, организует подготовку и проведение заседания, контролирует выполнение решений. Для ведения протоколов общего собрания избирается секретарь.

3.8.3. Срок полномочий педагогического совета – учебный год. Заседания педагогического совета проводятся по плану не реже 4-х раз в год, по плану работы и по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета.

3.8.4. К компетенции педагогического совета относятся:

- 1) утверждение образовательных программ, в том числе адаптированных;
- 2) определение содержания образования, выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам;
- 3) организация образовательной деятельности Учреждения, повышение её эффективности и модернизация содержания;
- 4) планирование, анализ состояния и итогов обучения, коррекционной, воспитательной, методической, социальной работы и медицинской реабилитации;
- 5) обсуждение и принятие учебного плана, плана работы, рабочих программ по предметам, факультативам, годового календарного учебного графика и плана внеурочной деятельности и иной учебно-методической документации Учреждения;

б) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;

7) рассмотрение и изучение вопросов:

- функционирования внутренней системы оценки качества образования;

- применения педагогическими и медицинскими работниками форм и методов обучения, воспитания, коррекции, медицинской реабилитации;

- осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения, а также подготовка и проведение государственной итоговой аттестации;

- развития персонала и качества кадрового обеспечения образовательной деятельности;

- социальной защиты обучающихся;

- возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений;

- принятия отчета о самообследовании деятельности Учреждения;

8) принятие локальных нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность;

9) рассмотрение и принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции других органов управления Учреждением.

3.8.5. Педагогический совет принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. После принятия решение носит рекомендательный характер, а после утверждения директором – становится обязательным для исполнения. Решения педагогического совета доводятся до коллектива работников и обучающихся не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания.

3.9. Попечительский совет Учреждения (далее – попечительский совет) является выборным постоянно действующим коллегиальным органом.

3.9.1. Попечительский совет формируется из работников Учреждения, представителей Учредителя, родительской общественности, работодателей или их объединений, обучающихся, иных физических и юридических лиц, сотрудничающих с Учреждением и заинтересованных в его развитии. Состав и число членов попечительского совета утверждаются приказом директора Учреждения. Включение в состав попечительского совета и исключение из него осуществляется с согласия членов попечительского совета.

3.9.2. Заседания попечительского совета проводятся не реже одного раза в полугодие.

3.9.3. К компетенции попечительского совета относятся:

- участие в формировании и реализации программы развития Учреждения;

- привлечение добровольных пожертвований для обеспечения

деятельности и развития Учреждения;

- содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и территории;
- содействие в организации досуга обучающихся, их социальной адаптации;
- содействие в организации улучшения условий труда работников и обучающихся Учреждения;
- участие в реализации конкретных мероприятий, способствующих формированию привлекательного имиджа Учреждения;
- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции попечительского совета.

3.9.4. Попечительский совет принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. После принятия решение носит рекомендательный характер, а после утверждения директором – становится обязательным для исполнения. Решения попечительского совета доводятся до коллектива работников и обучающихся не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания.

3.10. Родительский комитет Учреждения (далее – родительский комитет) является выборным коллегиальным органом.

3.10.1. Родительский комитет объединяет и организует на добровольной основе родителей (законных представителей) обучающихся в Учреждении. Родительский комитет формируется из родителей (законных представителей) детей, обучающихся в Учреждении, избираемых родителями (законными представителями) обучающихся, со сроком на один учебный год. Выборы членов родительского комитета осуществляются классными родительскими собраниями. Для организации работы родительский комитет избирает председателя родительского комитета и его заместителя. Состав избранных членов родительского комитета и его председатель утверждается приказом директора Учреждения.

3.10.2. Для участия в работе родительского комитета при необходимости, по предложению его членов, решением председателя могут приглашаться на заседания родительского комитета члены администрации Учреждения, педагогические работники Учреждения, обучающиеся и их родители (законные представители) и иные лица. Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

3.10.3. К компетенции родительского комитета относятся:

- участие в разработке и обсуждении программы развития Учреждения;
- выработка и внесение предложений по совершенствованию образовательной деятельности Учреждения и ее материальному обеспечению;
- оказание финансовой, материальной и иной добровольной помощи Учреждению для эффективной деятельности и развития Учреждения;

- проявление инициативы по созданию объединений родителей обучающихся Учреждения (родительских советов, собраний, комитетов, советов отцов, матерей);

- взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности обучающихся, а также с другими органами коллегиального управления по вопросам проведения общешкольных мероприятий;

- получение и адресное доведение до родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения объективной информации об Учреждении, обеспечении, ходе и эффективности образовательной деятельности, а также о степени успешности освоения адаптированных основных общеобразовательных программ обучающимися;

- привлечение средств массовой информации и других информационных каналов к обеспечению информационной открытости Учреждения;

- рассмотрение обращений обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, работников и других лиц;

- разработка предложений по проектам локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права обучающихся Учреждения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10.4. Решения родительского комитета носят рекомендательный характер для администрации и органов коллегиального управления Учреждением.

3.11. Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.

3.12. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении создаются:

- совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- профессиональный союз работников Учреждения.

3.13. Учреждение принимает локальные нормативные акты (приказы, положения, правила, инструкции и др.), содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, а также нормы трудового права в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.13.1. Локальные нормативные акты принимаются по основным

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

3.13.2. Разработка проекта локального нормативного акта осуществляется в соответствии с компетенцией органов управления Учреждением. Проект локального нормативного акта до его принятия (утверждения) рассматривается коллегиальным органом управления Учреждением в соответствии с его компетенцией; учет мнения коллегиального органа оформляется протоколом.

3.13.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей (законных представителей), профессионального союза работников Учреждения в следующем порядке:

- проект локального нормативного акта до его принятия (утверждения) направляется на рассмотрение в совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) в соответствии с их компетенцией; учет мнения этих органов оформляется протоколом;

- учет мнения профессионального союза работников Учреждения при принятии локальных нормативных актов осуществляется в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

3.13.4. Локальные нормативные акты утверждаются директором Учреждения и вступают в силу со дня, указанного в приказе.

3.13.5. Нормы локальных нормативных актов Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу.

3.13.6. Локальные нормативные акты Учреждения с момента их утверждения в течение десяти рабочих дней подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

3.14. Представители обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью реализации права на участие в управлении Учреждением могут быть включены непосредственно в состав попечительского совета, педагогического совета. Участие обучающихся в деятельности попечительского совета осуществляется по желанию, выраженному в письменной форме, ходатайству родительского комитета и (или) приказу директора.

Глава 4. Работники Учреждения

4.1. В Учреждении предусматриваются должности:

педагогических работников;

инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, выполнение которых позволяет обеспечить достижение целей деятельности Учреждения.

4.2. Работники Учреждения, занимающие должности, указанные в абзаце третьем пункта 4.1. настоящего Устава:

имеют право на:

- 1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
 - 2) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
 - 3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
 - 4) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Учреждения, а также трудовыми договорами;
- обязаны:
- 1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми договорами;
 - 2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 - 3) соблюдать трудовую дисциплину;
 - 4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами Учреждения, а также трудовыми договорами.

Глава 5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности

5.1. Все имущество Учреждения находится в государственной собственности Курской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курской области. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.

5.2. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих установленных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, переданное Учреждению для ведения основных видов деятельности его Собственником;
- средства, выделяемые в установленном порядке из областного бюджета;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:

- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного

управления имуществом;

- обеспечить сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденной бюджетной сметы;

- представлять имущество к учету в реестре государственной собственности Курской области в установленном порядке.

5.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятим у Учреждения, Собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

5.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия Собственника имущества.

5.7. Учреждение вправе сдавать в аренду движимое имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления, по согласованию с Учредителем в установленном законодательством порядке.

Учреждение согласовывает с Учредителем и Собственником распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду.

5.8. Списание закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением имущества осуществляется в порядке, установленном законодательством.

5.9. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем.

5.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в установленном законодательством порядке за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной сметой, в том числе на выполнение государственного задания (в случае его утверждения).

5.11. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые им в Управлении Федерального казначейства по Курской области и (или) в комитете финансов Курской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.12. В бюджетной смете Учреждения должны быть отражены все доходы, получаемые как из областного бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и другие доходы, получаемые Учреждением.

5.13. Учреждение не вправе:

- размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами;

- совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

5.14. Учреждение открывает лицевые счета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курской области.

5.15. Информация об использовании закрепленного за Учреждением имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения.

5.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.

Глава 6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Курской области, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

6.2. Решение о реорганизации или ликвидации Учреждения принимается Администрацией Курской области.

6.3. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными законами и законодательством Курской области.

6.4. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией комитету по управлению имуществом Курской области.

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией органу исполнительной власти Курской области, осуществляющему функции и полномочия по реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

6.5. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются правопреемнику, а при ликвидации – на архивное хранение в установленном законом порядке.

6.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

6.7. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития образования.

Глава 7. Заключительные положения

7.1. Изменения и (или) дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Курской области.

7.2. Изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем, согласовываются с комитетом по управлению имуществом Курской области и комитетом финансов Курской области и регистрируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В Учреждении должны быть созданы все условия работникам и обучающимся для ознакомления с проектом изменений и (или) дополнений в Устав Учреждения и внесения в него предложений и замечаний.

Прошнуровано и пронумеровано

18 (восемнадцать) листов

Председатель Комитета

образования и науки Курской области:

Н. Худяков



полном фактическом
представителем от
по городу Курску

В Единый государственный
реестр юридических лиц

Внесена запись

от 07.09.2015 г. № 07-09/2015-135

от 25.09.2015 г. № 25.09/2015-135

Закрытое общество с ограниченной
ответственностью



*и с момента вступления
в силу закона*

25.09.2015 г. № 13

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

20.01.2023

№ ЮЭ9965-23-
11680767

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЫГОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЛ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 0 2 4 6 0 0 6 4 6 1 3 5

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 20 » января 20 23 г.
число месяц прописью год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЫГОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЛ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2154632208839 07.12.2015
3	Сокращенное наименование на русском языке	ОКОУ "ЛЫГОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2154632208839 07.12.2015
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	Курская область, Г. ЛЫГОВ
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2164632296970 05.07.2016
7	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	2174632148282 19.05.2017
8	Адрес юридического лица	307750, Курская область, Г. ЛЫГОВ, ПЛ. КРАСНАЯ, Д. 8
9	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2164632296970 05.07.2016

10	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях	2174632148282 19.05.2017
Сведения о регистрации		
11	Способ образования	Создание юридического лица до 01.07.2002
12	ОГРН	1024600646135
13	Дата присвоения ОГРН	28.10.2002
Сведения о регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года		
14	Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года	79 Г
15	Дата регистрации до 1 июля 2002 года	18.05.2001
16	Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года	Администрация города Льгова Курской области
17	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1024600646135 28.10.2002
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
18	Наименование регистрирующего органа	Управление Федеральной налоговой службы по Курской области
19	Адрес регистрирующего органа	305000, Курск г, М.Горького ул., 37
20	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2224600312980 24.11.2022
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2204600165504 13.08.2020
22	Фамилия	СОТНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
23	ИНН	461300535537
24	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2204600165504 13.08.2020
25	Должность	ДИРЕКТОР
26	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2204600165504 13.08.2020
27	Пол	женский
28	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2204600165504 13.08.2020
29	Гражданство	гражданин Российской Федерации

Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
30	Участник / учредитель	Курская обл
31	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2124613002402 19.03.2012
	Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, который выступает от имени участника / учредителя	
32	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2124613002402 19.03.2012
33	ОГРН	1024600961813
34	ИНН	4632010314
35	Полное наименование	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
36	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2224600962496 29.11.2022
Сведения об учете в налоговом органе		
37	ИНН юридического лица	4613005132
38	КПП юридического лица	461301001
39	Дата постановки на учет в налоговом органе	28.11.2022
40	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Управление Федеральной налоговой службы по Курской области
41	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2224600885793 28.11.2022
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации		
42	Регистрационный номер	056013001217
43	Дата регистрации в качестве страхователя	05.05.1996
44	Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации	Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Льгову и Льговскому району Курской области
45	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2104613011204 20.01.2010
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации		
46	Регистрационный номер	461300031346001
47	Дата регистрации в качестве страхователя	19.01.2000
48	Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования Российской Федерации	Государственное учреждение - Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
49	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2164632194186 13.05.2016

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
Сведения об основном виде деятельности		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
50	Код и наименование вида деятельности	85.13 Образование основное общее
51	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2044607000360 12.03.2004
Сведения о дополнительных видах деятельности		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
52	Код и наименование вида деятельности	49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки
53	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2194632154880 18.06.2019
Сведения о лицензиях		
54	Серия и номер лицензии	Л041-01147-46/00304367
55	Дата лицензии	29.02.2016
56	Дата начала действия лицензии	29.02.2016
57	Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия	Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
58	Наименование лицензирующего органа	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
59	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2224600104078 04.06.2022
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
60	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1024600646135 28.10.2002
61	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
62	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Курской области
Сведения о статусе записи		
63	Статус записи	В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
64	ГРН и дата записи, которой в данную запись внесены исправления в связи с технической ошибкой	2094613001217 02.02.2009

65	ГРН и дата записи, которой в данную запись внесены исправления в связи с технической ошибкой	2164632079764 15.02.2016
66	ГРН и дата записи, которой в данную запись внесены исправления в связи с технической ошибкой	2174632146775 18.05.2017
2		
67	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2044607000293 24.02.2004
68	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
69	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Курской области
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
70	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
71	Номер документа	1
72	Дата документа	18.02.2004
73	Наименование документа	УСТАВ
74	Номер документа	2
75	Дата документа	10.10.2003
76	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
77	Номер документа	4
78	Дата документа	16.02.2004
79	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
80	Номер документа	5
81	Дата документа	19.11.2003
82	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
83	Номер документа	6
84	Дата документа	18.07.2003
85	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
86	Номер документа	7
87	Дата документа	10.09.2003

88	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
89	Номер документа	3
90	Дата документа	25.09.2003
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
91	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 000513855 24.02.2004
	Сведения о статусе записи	
92	Статус записи	В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
93	ГРН	26.02.2004
94	ГРН	26.02.2004
95	ГРН и дата записи, которой в данную запись внесены исправления в связи с технической ошибкой	2084613000790 29.01.2008
3		
96	ГРН	26.02.2004
97	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
98	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Курской области
99	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	2044607000293 24.02.2004
4		
100	ГРН	26.02.2004
101	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
102	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Курской области
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
103	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 000513867 26.02.2004
104	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	2044607000293 24.02.2004
5		
105	ГРН	04.03.2004

106	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
107	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Курской области
6		
108	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2044607000360 12.03.2004
109	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
110	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Курской области
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
111	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
112	Номер документа	1
113	Дата документа	10.03.2004
Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ		
114	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 000513983 12.03.2004
7		
115	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2064613012847 17.04.2006
116	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
117	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
8		
118	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2074613005696 16.04.2007
119	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
120	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
121	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
122	Номер документа	1
123	Дата документа	09.04.2007

124	Наименование документа	УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
125	Номер документа	4
126	Дата документа	02.04.2007
127	Наименование документа	ПРИКАЗ №1-393
128	Номер документа	2
129	Дата документа	19.03.2007
130	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ №02- 22/482
131	Номер документа	3
132	Дата документа	02.04.2007
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
133	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 001218105 16.04.2007
9		
134	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2084613000790 29.01.2008
135	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении
136	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
137	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ РАНЕЕ
138	Номер документа	20
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
139	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 001220000 29.01.2008
140	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	2044607000293 24.02.2004
10		
141	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2094613001217 02.02.2009

142	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
143	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
144	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	1024600646135 28.10.2002
11		
145	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2094613012030 06.10.2009
146	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
147	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
148	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
149	Номер документа	523
150	Наименование документа	ПРИКАЗ
151	Дата документа	16.06.2009
152	Наименование документа	РЕШЕНИЕ
153	Дата документа	15.07.2009
154	Наименование документа	УСТАВ
155	Дата документа	16.06.2009
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
156	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 001450568 06.10.2009
	Сведения о статусе записи	
157	Статус записи	В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
158	ГРН и дата записи, которой в данную запись внесены исправления в связи с технической ошибкой	2094613012624 29.10.2009
12		
159	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2094613012624 29.10.2009

160	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении
161	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
162	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ РАНЕЕ
163	Номер документа	565
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
164	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 001450692 29.10.2009
165	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	2094613012030 06.10.2009
13		
166	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2104613011204 20.01.2010
167	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
168	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
14		
169	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2104613024822 13.10.2010
170	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
171	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
15		
172	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2114613003074 30.03.2011
173	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
174	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
175	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
176	Номер документа	163
177	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
178	Дата документа	28.02.2011
179	Наименование документа	ПРИКАЗ
180	Дата документа	28.02.2011
Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ		
181	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 001586863 30.03.2011
16		
182	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2114613008090 17.08.2011
183	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
184	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
185	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
186	Номер документа	495
187	Дата документа	10.08.2011
188	Наименование документа	УСТАВ ОБЛАСТНОГО КАЗЕННОГО СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ЛЬГОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИДА"
189	Дата документа	19.07.2011
190	Наименование документа	ПРИКАЗ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
191	Дата документа	19.07.2011

192	Наименование документа	РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
193	Дата документа	29.07.2011
194	Наименование документа	ПИСЬМО КОМИТЕТА ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
195	Дата документа	15.07.2011
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
196	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 001646765 17.08.2011
17		
197	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2124613002402 19.03.2012
198	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
199	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
200	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
201	Номер документа	141
202	Дата документа	17.03.2012
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
203	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 001648494 19.03.2012
	Сведения о статусе записи	
204	Статус записи	В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
205	ГРН и дата записи, которой в данную запись внесены исправления в связи с технической ошибкой	2124613002534 20.03.2012
18		
206	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2124613002534 20.03.2012
207	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом

208	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
209	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	2124613002402 19.03.2012
19		
210	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2124613004350 23.04.2012
211	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
212	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
213	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
214	Номер документа	327
215	Наименование документа	ПРИКАЗ
216	Дата документа	06.04.2012
217	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
218	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 001649003 23.04.2012
20		
219	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2124613011466 15.11.2012
220	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
221	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
21		
222	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2134613000916 06.02.2013
223	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
224	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
22		
225	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2154613035432 26.08.2015

226	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
227	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
	Сведения о статусе записи	
228	Статус записи	Запись признана недействительной
229	ГРН и дата внесения записи, которой данная запись признана недействительной	2174632148260 19.05.2017
23		
230	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2154613035685 26.08.2015
231	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
232	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
	Сведения о статусе записи	
233	Статус записи	Запись признана недействительной
234	ГРН и дата внесения записи, которой данная запись признана недействительной	2174632146742 18.05.2017
24		
235	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2154632208839 07.12.2015
236	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
237	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
238	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
239	Дата документа	02.12.2015
240	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
241	Номер документа	4989
242	Дата документа	01.12.2015
243	Наименование документа	ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА
244	Номер документа	1-1125
245	Дата документа	05.11.2015

246	Наименование документа	ПИСЬМО КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
247	Номер документа	02.2-01-20/13607
248	Дата документа	24.11.2015
249	Наименование документа	ПИСЬМО КОМИТЕТА ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
250	Номер документа	06.1-05-01-13/3730
251	Дата документа	16.11.2015
252	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
253	Дата документа	05.11.2015
25		
254	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2164632079764 15.02.2016
255	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
256	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
257	Наименование документа	ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОВТОРНОЙ ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ
258	Дата документа	08.02.2016
259	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
260	Номер документа	93
261	Дата документа	05.02.2016
	Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
262	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	46 001851232 15.02.2016
263	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	1024600646135 28.10.2002
26		
264	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2164632110190 03.03.2016
265	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу
266	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску

27		
267	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2164632110388 03.03.2016
268	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
269	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
28		
270	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2164632112731 10.03.2016
271	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу
272	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
29		
273	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2164632194186 13.05.2016
274	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
275	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
30		
276	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2164632296970 05.07.2016
277	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
278	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
279	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
280	Дата документа	28.06.2016
281	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
282	Номер документа	1-552
283	Дата документа	10.06.2016
284	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
285	Дата документа	10.06.2016

286	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
287	Номер документа	139
288	Дата документа	27.06.2016
	Сведения о статусе записи	
289	Статус записи	В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом
290	ГРН и дата записи, которой в данную запись внесены исправления в связи с технической ошибкой	2174632148282 19.05.2017
291	ГРН и дата записи, которой в данную запись внесены исправления в связи с технической ошибкой	2174632177201 16.06.2017
31		
292	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2174632146742 18.05.2017
293	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи недействительной
294	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
295	ГРН и дата записи, которая данной записью признана недействительной	2154613035685 26.08.2015
32		
296	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2174632146753 18.05.2017
297	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи недействительной
298	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
299	ГРН и дата записи, которая данной записью признана недействительной	2154613035432 26.08.2015
	Сведения о статусе записи	
300	Статус записи	Запись признана недействительной
301	ГРН и дата внесения записи, которой данная запись признана недействительной	2174632146786 18.05.2017
33		
302	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2174632146775 18.05.2017
303	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом

304	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
305	Наименование документа	Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными ошибками
306	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	1024600646135 28.10.2002
34		
307	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2174632146786 18.05.2017
308	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи недействительной
309	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
310	ГРН и дата записи, которая данной записью признана недействительной	2174632146753 18.05.2017
35		
311	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2174632148260 19.05.2017
312	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи недействительной
313	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
314	ГРН и дата записи, которая данной записью признана недействительной	2154613035432 26.08.2015
36		
315	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2174632148282 19.05.2017
316	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
317	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
318	Наименование документа	Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными ошибками
319	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	2164632296970 05.07.2016
37		
320	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2174632177201 16.06.2017

321	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
322	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
323	Наименование документа	Решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с допущенными ошибками
324	ГРН и дата записи, в которую данной записью внесены исправления	2164632296970 05.07.2016
38		
325	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2184632097967 08.04.2018
326	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
327	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
39		
328	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2194632154880 18.06.2019
329	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
330	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
331	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
332	Дата документа	10.06.2019
333	Наименование документа	МФЦ ЛЬГОВСКИЙ Р-Н
334	Дата документа	05.06.2019
335	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
336	Номер документа	167610
337	Дата документа	31.05.2019
338	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
339	Дата документа	25.04.2019

340	Наименование документа	ПРИКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
341	Номер документа	1-470
342	Дата документа	25.04.2019
343	Наименование документа	ОПИСЬ
344	Дата документа	06.06.2019
345	Наименование документа	КОНВЕРТ
346	Дата документа	06.06.2019
40		
347	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2204600165504 13.08.2020
348	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
349	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
350	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
351	Дата документа	06.08.2020
41		
352	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2224600103792 04.06.2022
353	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу
354	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
42		
355	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2224600104078 04.06.2022
356	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
357	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску
43		
358	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2224600885793 28.11.2022
359	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
360	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Курской области
44		
361	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2224600962496 29.11.2022

362	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений об участниках, лицах без доверенности, держателе реестра акционеров данного ЮЛ в связи с изменением в ЕГРЮЛ сведений о них
363	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>





Комитет образования и науки Курской области
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 2090

от « 04 » февраля 20 16 г.

На осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

Областному казенному

(указывается полное и (в случае, если имеется)

общеобразовательному учреждению "Льговская школа-интернат для детей с ограниченными
сохраняющее наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

возможностями здоровья"

юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

(ОКОУ "Льговская школа-интернат")

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

казенное учреждение

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1024600646135

Идентификационный номер налогоплательщика 4613005132

Серия 46 Л01 № 0000247

Место нахождения 307750, Курская область, город Льгов, Красная площадь, 8
(указывается адрес места нахождения юридического лица)

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

☒ бессрочно ☐ до « ____ » ____ 20 ____ г.

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения _____ приказа
(приказ/распоряжение)

комитета образования и науки Курской области
(наименование лицензирующего органа)

от « 04 » февраля 2016 г. № 1/1 - 159

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой частью.

Председатель комитета

(подпись уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

А. Н. Худин

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)



Приложение № 1
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от "04" февраля 2016 г.
№ 2090

Комитет образования и науки Курской области

наименование лицензирующего органа

**Областное казенное общеобразовательное учреждение
"Льговская школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья"**

(ОКОУ "Льговская школа-интернат")

указываются полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование (в том числе

казенное учреждение

фирменное наименование) юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

307750, Курская область, город Льгов, Красная площадь, 8

место нахождения юридического лица или его филиала,

место жительства - для индивидуального предпринимателя

307750, Курская область, город Льгов, Красная площадь, 8

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование	
№ п/п	Уровень образования
1	2
1.	Начальное общее образование
2.	Основное общее образование

Дополнительное образование	
№ п/п	Подвиды
1	2
1.	дополнительное образование детей и взрослых

Профессиональное обучение

Распорядительный документ лицензирующего органа о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:

ПРИКАЗ

(приказ/распоряжение)

от "19" октября 2012 г. № 1/1-2438

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности:

ПРИКАЗ

(приказ/распоряжение)

от "31" августа 2017 г. № 1/1-1092

Председатель комитета

(должность уполномоченного лица
лицензирующего органа)



Е.В. Харченко

(фамилия, имя, отчество (при
наличии) уполномоченного лица)

М.Г. серия

461101

№

0001782



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Здание			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № <u>✓</u> Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : <u>1</u>	Всего разделов: <u>3</u>	Всего листов выписки: <u>3</u>
12.09.2017			
Кадастровый номер:		46:32:010101:4868	
Номер кадастрового квартала:		46:32:010101	
Дата присвоения кадастрового номера:		13.11.2011	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:		Инвентарный номер: 5245, Иной номер: 38:410:002:0000524550	
Адрес:	Россия, Курская область, г. Льгов, Красная площадь, 8		
Площадь, м²:	903.7		
Назначение:	Нежилое здание		
Наименование:	Учебный корпус		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	3, в том числе подземных 1		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	1990		
Год завершения строительства:	1917		
Кадастровая стоимость, руб.:	5314929.91		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	46:32:010101:821		
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"		
Особые отметки:	данные отсутствуют		
Получатель выписки:	Областное казенное общеобразовательное учреждение "Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"		

Сведения о зарегистрированных правах

Здание			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № <u>1</u> Раздела <u>2</u>	Всего листов раздела <u>2</u> : <u>1</u>	Всего разделов: <u>5</u>	Всего листов выписки: <u>5</u>
12.09.2017			
Кадастровый номер:		46:32:010101:4868	

1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. Областное казенное общеобразовательное учреждение "Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья". ИНН 4613005132. ОГРН 1024600646135.
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. оперативное управление, 46-46-14/016/2012-434, 06.12.2012 г.
3. Документы-основания:	3.1. Решение Комитета по управлению имуществом Курской области №02-22/1239 от 10.09.2003 г.; Решение Комитета по управлению имуществом Курской области №01-19/2528 от 17.09.2012 г.
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют
6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют

Государственный регистратор прав	Е.В.Волкова
(полное наименование должности)	(инициалы, фамилия)

М.П.



Описание местоположения объекта недвижимости

Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № 1 Раздела 4

Всего листов раздела 4: 1

Всего разделов: 5


Всего листов выписки: 5

12.09.2017

Кадастровый номер:

46:32:010101:4868

Схема расположения объекта недвижимого имущества на земельном(ых) участке(ах):



Масштаб 1:

данные отсутствуют

Государственный регистратор прав

(полное наименование должности)

Е.В.Волкова

(инициалы, фамилия)

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.08.2020 г., поступившего на рассмотрение 16.08.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Номер кадастрового квартала:	46:32:010101
Дата присвоения кадастрового номера:	28.01.2004
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Россия, Курская область, г. Льгов, Красная площадь, 8
Площадь:	6654 +/- 29 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	10259203.74
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	46:32:010101:11681, 46:32:010101:4868, 46:32:010101:4867
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Категория земель:	Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования:	Для обслуживания и эксплуатации учебного корпуса
Сведения о кадастровом инженере:	Корчагин Павел Владимирович №46-11-77, -
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:	данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Сведения о видах разрешенного использования имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования «Для размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования». Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.
Получатель выписки:	Шайхов Тимур Рустамович

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах


Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____	Раздела 2	Всего листов раздела 2 : ____	Всего разделов: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Курская область
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 46-46-14/006/2008-597 от 09.10.2008
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.2.	Областное казенное общеобразовательное учреждение "Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья", ИНН: 4613005132
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2.	Постоянное (бессрочное) пользование, № 46:32:010101:821-46/014/2017-1 от 30.03.2017
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
4.	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
11.	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 3	Всего листов раздела 3 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1: данные отсутствуют	Условные обозначения:		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Описание местоположения границ земельного участка							
Номер п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	1	2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	2	3	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	2	3	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
5	3	4	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	3	4	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	4	5	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
8	4	1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
9	5	6	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
10	6	7	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
11	7	8	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
12	8	9	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
13	9	10	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
14	10	11	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
15	11	12	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Описание местоположения границ земельного участка							
Номер п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
16	12	13	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
17	13	14	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
18	14	15	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
19	15	16	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
20	16	17	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
21	17	18	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
22	18	19	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
23	19	20	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
24	20	21	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
25	21	22	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
26	22	23	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
27	23	24	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
28	24	25	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
29	25	26	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
30	26	27	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Описание местоположения границ земельного участка							
Номер п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	27	28	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
32	28	29	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
33	29	30	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
34	30	31	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
35	31	32	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
36	32	33	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
37	33	34	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
38	34	35	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
39	35	36	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
40	36	37	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
41	37	38	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
42	38	39	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
43	39	40	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
44	40	41	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
45	41	42	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 3.1	Всего листов раздела 3.1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Описание местоположения границ земельного участка							
Номер п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальная	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
46	42	43	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
47	43	44	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
48	44	1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела <u>3.2</u>	Всего листов раздела <u>3.2</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат: МСК-46 Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	415939.51	1236405.81	данные отсутствуют	0.1
2	415933.56	1236410.1	данные отсутствуют	0.1
3	415932.92	1236409.34	данные отсутствуют	0.1
4	415929.24	1236412.41	данные отсутствуют	0.1
5	415929.88	1236413.18	данные отсутствуют	0.1
6	415923.27	1236418.07	данные отсутствуют	0.1
7	415921.12	1236419.67	данные отсутствуют	0.1
8	415915.53	1236423.84	данные отсутствуют	0.1
9	415914.74	1236424.38	данные отсутствуют	0.1
10	415915.09	1236424.86	данные отсутствуют	0.1
11	415917.49	1236428.28	данные отсутствуют	0.1
12	415924.2	1236437.82	данные отсутствуют	0.1
13	415919.88	1236441.14	данные отсутствуют	0.1
14	415913.02	1236446.4	данные отсутствуют	0.1
15	415891.4	1236466.05	данные отсутствуют	0.1

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела <u>3.2</u>	Всего листов раздела <u>3.2</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат: МСК-46				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
16	415888.12	1236468.61	данные отсутствуют	0.1
17	415888	1236469.63	данные отсутствуют	0.1
18	415881.21	1236474.99	данные отсутствуют	0.1
19	415880.75	1236475.35	данные отсутствуют	0.1
20	415864.03	1236488.54	данные отсутствуют	0.1
21	415860.18	1236483.42	данные отсутствуют	0.1
22	415859.63	1236482.7	данные отсутствуют	0.1
23	415855.62	1236477.4	данные отсутствуют	0.1
24	415845.46	1236463.95	данные отсутствуют	0.1
25	415836.3	1236451.85	данные отсутствуют	0.1
26	415832.54	1236446.87	данные отсутствуют	0.1
27	415829.14	1236442.37	данные отсутствуют	0.1
28	415824.05	1236435.65	данные отсутствуют	0.1
29	415828.14	1236431.2	-	0.1
30	415842.1	1236419.56	данные отсутствуют	0.1

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела <u>3.2</u>	Всего листов раздела <u>3.2</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат: МСК-46				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
31	415842.94	1236420.42	-	0.1
32	415843.16	1236420.64	данные отсутствуют	0.1
33	415859.66	1236408.19	данные отсутствуют	0.1
34	415859.06	1236407.49	данные отсутствуют	0.1
35	415864.86	1236402.98	данные отсутствуют	0.1
36	415883.77	1236387.64	данные отсутствуют	0.1
37	415897.41	1236376.68	данные отсутствуют	0.1
38	415909.35	1236367.81	данные отсутствуют	0.1
39	415911.68	1236370.96	данные отсутствуют	0.1
40	415912.92	1236372.63	данные отсутствуют	0.1
41	415917.18	1236377.97	данные отсутствуют	0.1
42	415922.43	1236383.9	данные отсутствуют	0.1
43	415923.53	1236385.22	данные отсутствуют	0.1
44	415931.62	1236395.67	данные отсутствуют	0.1
45	415888.7	1236385.9	данные отсутствуют	0.1

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела <u>3.2</u>	Всего листов раздела <u>3.2</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
16.08.2020 № 99/2020/343032808			
Кадастровый номер:		46:32:010101:821	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат: МСК-46				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
46	415888.02	1236386.64	данные отсутствуют	0.1
47	415887.28	1236385.97	данные отсутствуют	0.1
48	415887.95	1236385.22	данные отсутствуют	0.1
49	415872.54	1236431.55	данные отсутствуют	0.1
50	415873.12	1236432.37	данные отсутствуют	0.1
51	415872.31	1236432.95	данные отсутствуют	0.1
52	415871.72	1236432.14	данные отсутствуют	0.1
53	415904.32	1236408.57	данные отсутствуют	0.1
54	415904.91	1236409.37	данные отсутствуют	0.1
55	415904.11	1236409.97	данные отсутствуют	0.1
56	415903.51	1236409.16	данные отсутствуют	0.1

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



**Документ подписан
усиленной квалифицированной
электронной подписью**

Серийный номер: 07F701B07AC40CDABBE7119DAA4052D682
Владелец сертификата: ФГБУ "ФКП Росреестра"
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021

Внимание, выписка на данный объект сформирована в формате PDF на основании полученного документа из ФГИС ЕГРН №99/2020/343032808 от 16.08.2020. Оригинальный файл выписки, подписанный ЭЦП, имеет название out_docs_357c1288-0e19-4d43-8240-cf6fb163b7fe.zip.sig и находится во вложении к письму. Данный документ отражает полностью, без искажений, всю информационную часть по объекту недвижимости на момент выдачи, согласно полученному файлу из ФГИС ЕГРН №99/2020/343032808 от 16.08.2020. Информация выше о серийном номере, владельце сертификата и сроке действия взята из данных, полученных при проверке оригинального файла, через портал госуслуги (<https://gosuslugi.ru/eds>) и сформирована автоматически. Издатель сертификата: CN=Росреестр, O=Росреестр, T=, OU=, E=00_uddfs1@rosreestr.ru, C=RU, S=77 Москва, L=Москва, STREET=\ул. Воронцово Поле, д. 4А\, ИНН=7706560536, ОГРН=1047796940465

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью данного органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1024600646135,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.02.2023 за ГРН 2234600019454



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат 00E7780714606B95F6C406AD26FC719B0
Владелец МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен с 15.11.2022 по 08.02.2024

СОГЛАСОВАНЫ
письмом Министерства
финансов и бюджетного контроля
Курской области
от «16» 01.2023
№ 03.1-01.01-19/274

СОГЛАСОВАНЫ
письмом Министерства
финансов и бюджетного контроля
Курской области
от «21» 12.2022
№ 08.1-01-02-34/5365

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования и
науки Курской области
от 20.01.2023 № 1-106

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
образования и науки
Курской области
от «20» 01.2023
№ 1-106

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Областного казенного общеобразовательного учреждения «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

1. Пункт 1.4 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.4. Учредителем Учреждения и собственником имущества является
Курская область.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения
осуществляет Министерство образования и науки Курской области (далее -
Учредитель).

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет
Министерство имущества Курской области (далее - Собственник).».

2. Пункт 1.9 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, бюджетную смету, самостоятельный баланс, лицевые счета в
Министерстве финансов и бюджетного контроля Курской области и (или) в
Управлении Федерального казначейства по Курской области, открытые в
порядке, установленном действующим законодательством, печать с
наименованием Учреждения и наименованием Учредителя на русском языке,
бланки, штампы и иные реквизиты юридического лица.

Учреждение от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде.».

3. Подпункт б пункта 3.2 главы 3 «Управление образовательной организацией» изложить в новой редакции:

«б) Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности министром образования и науки Курской области в установленном порядке, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.».

4. Пункт 5.11 главы 5 «Имущество и финансовое обеспечение деятельности» изложить в новой редакции:

«5.11. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые им в Управлении Федерального казначейства по Курской области и (или) в Министерстве финансов и бюджетного контроля Курской области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

5. В пункте 5.16 главы 5 «Имущество и финансовое обеспечение деятельности» слова «собственник его имущества» заменить словом «Учредитель».

6. Абзац первый пункта 6.4 главы 6 «Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения» изложить в новой редакции:

«6.4. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Министерству имущества Курской области.».

7. Пункт 7.2 главы 7 «Заключительные положения» изложить в новой редакции:

«7.2. Изменения и (или) дополнения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем, согласовываются с Министерством имущества Курской области и Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области и регистрируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет образования и науки Курской области

П Р И К А З

от 04.08 2020 г. № 3-166

г. Курск

О назначении Н.В. Сотниковой

1. Назначить Сотникову Наталью Владимировну на должность директора Областного казенного общеобразовательного учреждения «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» с 04 августа 2020 года.

2. Установить Н.В. Сотниковой:

- должностной оклад в размере 22425,00 (двадцать две тысячи четыреста двадцать пять) рублей;

- ежемесячную выплату стимулирующего характера за интенсивность, результаты и качество выполняемых работ в размере 42 % от должностного оклада – 9418,50 рублей (девять тысяч четыреста восемнадцать рублей 50 копеек).

3. Указанную оплату труда производить с 04.08.2020 по 01.03.2021.

Основание: срочный трудовой договор от «04» августа 2020 г.,
личное заявление от 04.08.2020.

Председатель комитета

Н.А. Пархоменко



С приказом ознакомлена _____ « 04 » 08 2020
(подпись)

ПРИКАЗ

от 20.01.2023 г.

№ 1-120

«Об организации обследования и паспортизации объектов ОКОУ «Льговская школа – интернат» с целью выявления уровня его доступности для инвалидов и МГН и предоставления им услуг в сфере образования»

В целях реализации требований статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг

Приказываю:

1. Провести обследование уровня доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и МГН (далее – паспортизация) с 23.01.2023 по 09.02.2023, по результатам которого составить Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) (далее - Паспорт доступности ОСИ).

2. Создать рабочую группу для паспортизации в следующем составе:

Руководитель – директор Сотникова Н.В.;

члены рабочей группы: зам. директора по ХЧ Минакова Г.В.;

зам. директора по УВР Харпак Н.А.

3. Определить для паспортизации следующие объекты:

– Здание учебного корпуса школы ОКОУ «Льговская школа – интернат», расположенное по адресу: 307750 Курская область, г. Льгов, ул. Красная площадь, д.8, с «23» января 2023 г.;

– Здание спального корпуса школы ОКОУ «Льговская школа – интернат», расположенное по адресу: 307750 Курская область, г. Льгов, ул. Красная площадь, д.8а, с сентября 2023 г.

4. Рабочей группе для паспортизации руководствоваться следующим графиком:

№ п/п	Мероприятие	Сроки
4.1	Подготовка к обследованию (в т.ч. подготовка документов: плана участка, поэтажного плана здания или его части,	20 – 23.01.2023

	плана эвакуации – для определения маршрута движения маломобильных граждан)	
4.2	Комиссионное обследование объекта (выявление барьеров для инвалидов и маломобильных граждан на определенном маршруте) с оформлением измерений и исследований	24.01.2023
4.3	Оформление (заполнение) Паспорта доступности ОСИ (с отражением в нем результатов обследования, с оценкой доступности объекта и услуг)	24 – 31.01.2023
4.4	Разработка и согласование управленческих решений; формирование Плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожной карты» объекта).	01 – 09.02.2023
4.5	Утверждение Паспорта доступности ОСИ руководителем организации и размещение информации о результатах паспортизации на сайте организации	09.02.2023
4.6	Представление (в 10-дневный срок с момента утверждения руководителем организации) Паспорта доступности ОСИ в Министерство образования и науки Курской области (305000, г.Курск, Кирова, 7, тел.: (4712) 70-05-93, факс.: (4712) 70-05-94, e-mail: komobr@rkursk.ru) – 1 экз, в Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области (305007, г. Курск, ул. Моковская, д.2 «Г» - 1 экз.	09-20.02.2023

5. Согласовать с общероссийской общественной организацией инвалидов (Курская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (г. Курск, ул. Марата, д.9) возможность участия в работе рабочей группы их представителей.

6. Назначить Харпак Н.А. – члена рабочей группы ответственным за ведение и хранение документации по паспортизации.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Н.В. Сотникова

С приказом ознакомлены:

Зам. директора по ХЧ

Зам. директора по УВР

Г.В. Минакова

Н.А. Харпак

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Наименование Курская областная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ)

Территориальная сфера деятельности региональная

Организационно-правовая форма Общественная организация

Вид _____

Дата создания 01 ноября 1991 года

Постоянно действующий руководящий орган и его местонахождение
Правление,
г.Курск, ул.Марата,9.

Сведения о государственной регистрации общественного объединения
внесены Управлением Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по Курской области
(наименование управления МНС России)

« 05 » декабря 20 02 Г. В единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным
номером 1024600004472

Зам.Начальника Управления
Минюста России по Курской
области
(должность)



С.Н. Сидоров

С. Сидоров
(подпись)

13 ноября 2003 г.
(дата)

№ 652-юр

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ**

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации

Регистрационный № РОСС RU.K1039.04ЖЖЖ0

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»**

Свидетельство выдано **Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии


А.В. Зажигалкин



Дата регистрации
«02» _____ апреля 2013 г.



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1700056

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ДЮКАРЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 31 мая 2020 г.

Сертификат действителен до: 30 мая 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВОИ

М.Б. Терентьев

Руководитель
Органа по сертификации

Е.А. Бухаров





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖК1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1700035

Настоящий сертификат удостоверяет, что

МИСЬКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 27 апреля 2020 г.

Сертификат действителен до: 26 апреля 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Председатель ВОИ

М.Б. Терентьев

Руководитель
Органа по сертификации

Е.А. Бухаров



ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСУРСНЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7827 00148819

ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что _____

Дюкарев

Александр Борисович

успешно освоил(а) и прошёл(а) итоговую аттестацию по программе
повышения квалификации

**«Организация доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг
(доступная среда)»**

в объёме 20 часов
с «30» октября 2017 г. по «10» ноября 2017 г.

в ЧОУ ДПО «Ресурсный институт социальной практики».

Регистрационный номер 019

Дата выдачи 10.11.2017г.

г. Санкт-Петербург

За время обучения изучил(а) следующие дисциплины и прошёл(а) итоговую аттестацию:

№ п/п	Наименование дисциплины	Количество часов	Оценка
1.	Нормативно-правовая база	6	
2.	Требования доступности	7	
3.	Порядок организации деятельности	7	
			зачтено



Директор

[Signature]

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСУРСНЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7827 00148823

ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что _____

Миськова

Людмила Николаевна

успешно освоила(а) и прошла(а) итоговую аттестацию по программе
повышения квалификации

**«Организация доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг
(доступная среда)»**

в объёме 20 часов
с «30» октября 2017 г. по «10» ноября 2017 г.

в ЧОУ АПО «Ресурсный институт социальной практики».

Регистрационный номер 020

Дата выдачи 10.11.2017г.

г. Санкт-Петербург

За время обучения изучил(а) следующие дисциплины и прошёл(а) итоговую аттестацию:

№ п/п	Наименование дисциплины	Количество часов	Оценка
1.	Нормативно-правовая база	6	
2.	Требования доступности	7	
3.	Порядок организации деятельности	7	
			зачтено



Директор

[Signature]

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ (_____) листов
цифрами *прописью*

Должность _____

Подпись _____ / _____ /

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.